

KẾ HOẠCH
Vận hành hệ thống điện tuần 10 (từ ngày 07/3/2022 đến ngày 13/3/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 10 (từ ngày 07/3/2022 đến ngày 13/3/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 21/02/2022 đến ngày 27/02/2022):

- Tổng sản lượng tuần: 32.741.816 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 4.677.402 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.826.863 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.532.105 (kWh);
- Công suất ngày max: 227,1 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 10

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 33.500.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 230 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV: Không.**III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:**

- Ngày 11/3/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Lai Hòa nhận điện tuyến 472VC;

- Ngày 13/3/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Trà Quýt nhận điện tuyến 472ST.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cắt điện trạm Chiêm Ngọc Khôi	8:00 07/03/2022	10:00 07/03/2022	Thay thiết bị biến dòng (TI) quá hạn khách hàng Chiêm Ngọc Khôi	Mất điện trạm khách hàng	
2	Cắt điện trạm Nhà Thờ 5	14:30 07/03/2022	17:00 07/03/2022	Thay thiết bị biến dòng (TI) quá hạn khách hàng Võ Quốc Chánh, Trần Văn Chiêu kết hợp xử lý khuyết tật và bảo trì trạm Nhà Thờ 5	Áp Nhà Thờ - xã Trung Bình, huyện Trần Đề	
3	Cắt điện trạm Vĩnh A2	13:00 07/03/2022	14:30 07/03/2022	Thay thiết bị biến dòng (TI), thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mối nối, xử lý khuyết tật trạm Vĩnh A 2	Áp Vĩnh A - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
4	Cắt điện trạm Công Hòa 3	15:00 07/03/2022	16:30 07/03/2022	Thay thiết bị biến dòng (TI), thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mối nối, xử lý khuyết tật trạm Công Hòa 3	Áp Công Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt điện trạm Vĩnh B4	7:30 07/03/2022	9:00 07/03/2022	Thay thiết bị biến dòng (TI), thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mối nối, xử lý khuyết tật trạm Vĩnh B4	Áp Vĩnh B - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
6	Cắt điện trạm Vĩnh B1	9:30 07/03/2022	11:30 07/03/2022	Thay thiết bị biến dòng (TI), thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mối nối, xử lý khuyết tật trạm Vĩnh B1	Áp Vĩnh B - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
7	Cắt điện trạm Phước Hòa T6	13:00 07/03/2022	14:30 07/03/2022	Thay thiết bị biến dòng (TI), thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mối nối, xử lý khuyết tật trạm Phước Hòa T6	Áp Vĩnh B - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
8	Cắt điện trạm Phước Hòa 3	15:00 07/03/2022	16:30 07/03/2022	Thay thiết bị biến dòng (TI), thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mối nối, xử lý khuyết tật trạm Phước Hòa 3	Áp Vĩnh B - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
9	Cắt điện trạm Phước Hòa 3A	7:30 07/03/2022	9:00 07/03/2022	Thay thiết bị biến dòng (TI), thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mối nối, xử lý khuyết tật trạm Phước Hòa 3A	Áp Vĩnh B - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
10	Cắt điện trạm Vĩnh B2A	9:30 07/03/2022	11:30 07/03/2022	Thay thiết bị biến dòng (TI), thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mối nối, xử lý khuyết tật trạm Vĩnh B 2A	Áp Phước Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
11	Cắt điện trạm Hòa Đê 2	8:00 07/03/2022	15:00 07/03/2022	Khắc phục khuyết tật trạm Hòa Đê 2, ép mối nối, phát quang hạ thế, chỉnh 2 trụ hạ thế nghiêng	Áp Hòa Đê - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
12	Cắt điện trạm Hoà Hưng 2	8:00 07/03/2022	15:00 07/03/2022	Thay thùng điện kế thùng CB trạm Hoà Hưng 2, ép lèo hạ áp xử lý dây nhánh mất an toàn, phát quang lưới điện	Áp Hoà Hưng - xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú	
13	Cắt điện trạm Bung Chóp A	8:00 07/03/2022	16:00 07/03/2022	Sang lưới hạ thế trạm và thu hồi trạm hiện hữu công trình đầu tư xây dựng 2021: Bung Chóp A	Áp Bung Tróp A, B - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	
14	Cắt phân đoạn KD 4	7:00 07/03/2022	17:00 07/03/2022	Thu hồi trạm biến áp KD4 hiện hữu tại trụ 19/6	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
15	Cắt phân đoạn Huỳnh Kỳ 3; Cắt CB trạm Áp Mỹ Thanh	7:00 07/03/2022	17:00 07/03/2022	Lắp trạm giàn Áp Mỹ Thanh 160 kVA, đấu nối vận hành trạm mới, thu hồi trạm hiện hữu 2 x 37,5 kVA, sang dây nhánh khách hàng qua cáp ABC 4x95mm ²	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
16	Cắt điện phân đoạn Tân Hưng	7:00 07/03/2022	17:00 07/03/2022	Lắp LA, đấu cáp suất trạm Tân Hưng 1, Tân Hưng 2, Tân Hưng 4	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
17	Cắt điện trạm Lý Thường Kiệt 1	7:30 07/03/2022	15:30 07/03/2022	Nhỏ 01 trụ 10,5m, dựng 01 trụ 10,5m (trụ bê tông li tâm); Nhỏ 01 trụ bê tông vuông 8,5m thu hồi; Sang dây nhánh, dây lưới qua trụ mới dựng, kéo căng dây lưới (khắc phục trụ dưới lề đường)	Đường Lý Thường Kiệt - Phường 1, 4, thành phố Sóc Trăng	
18	Cắt điện trạm UB xã Mỹ Tú 2	8:00 07/03/2022	16:00 07/03/2022	Khắc phục khuyết tật trạm UB xã Mỹ Tú 2 (tháp đà U140-3m; Thay dây hạ thế; Thay thùng điện kế...nâng cao đường dây hạ thế)	Các ấp Mỹ Bình, Mỹ Thạnh - xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú	
19	Cắt phân đoạn Trà Ông 3	8:00 08/03/2022	14:30 08/03/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp; Khắc phục khuyết tật, chỉnh trụ trung thế, hạ thế nghiêng và phát quang dọc đường dây trung hạ thế.	Ấp Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Trần Đề	
20	Cắt điện trạm Phước Hòa 1	13:00 08/03/2022	14:30 08/03/2022	Thay thiết bị biến dòng (TI), thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mối nối, xử lý khuyết tật trạm Phước Hòa 1	Ấp Phước Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	
21	Cắt điện trạm Phước Hòa 6	15:00 08/03/2022	16:30 08/03/2022	Thay thiết bị biến dòng (TI), thay công tơ, kết hợp bảo dưỡng mối nối, xử lý khuyết tật trạm Phước Hòa 6	Ấp Phước Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
22	Cắt điện trạm Tham Đôn 2	8:00 08/03/2022	16:00 08/03/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm Tham Đôn 2 kết hợp chỉnh 02 trụ hạ thế nghiêng, gia cố móng trụ dưới ao tôm	Áp Dù Tho - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	
23	Cắt điện trạm Phú Đa 1	8:00 08/03/2022	15:00 08/03/2022	Thay 1 trụ bê tông vuông mục góc bằng 1 trụ bê tông li tâm 7,5m, chỉnh 3 trụ vượt lộ nghiêng, xử lý dây nhánh vượt lộ võng thấp, xử lý dây nhánh trước mất an toàn	Áp Phú Thứ - xã Phú Hữu, huyện Long Phú	
24	Cắt phân đoạn UB xã Long Phú 1	07:30	12:00 08/03/2022	Lắp mới 01 bộ chằng hẹp, thu hồi bộ dây chằng xuống hiện hữu	Áp Kinh Ngan - xã Long Phú, huyện Long Phú	
25	Cắt điện trạm Khoang Tang 1	13:00 08/03/2022	17:00 08/03/2022	Tháp đà U120x3m nâng cao đường dây hạ thế võng thấp mất an toàn. Ép lèo khắc phục khuyết tật lưới điện, xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện hạ thế trên nhánh	Áp Khoang Tang - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	
26	Cắt phân đoạn Rạch Bà Chủ	08:00	9:30 08/03/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm Rạch Bà Chủ	Áp Bình Du - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
27	Cắt phân đoạn Bà Chủ	10:00 08/03/2022	11:30 08/03/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm Rạch Bà Chủ 2	Áp Bình Du - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
28	Cắt phân đoạn Cầu Rạch Rạch Lớn AT2-1	13:00 08/03/2022	14:30 08/03/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm Cầu Rạch Lớn AT2-1	Áp Bình Du, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
29	Cắt phân đoạn Cầu Rạch Rạch Lớn AT2-2	15:00 08/03/2022	16:30 08/03/2022	Bảo trì bảo dưỡng trạm Cầu Rạch Lớn AT2-2	Áp Bình Du - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
30	Cắt điện phân đoạn và trạm Phú Tâm 1	8:00 08/03/2022	16:00 08/03/2022	Kéo dây công trình đầu tư xây dựng 2021: Nhánh Thọ Hòa Đông A	Áp Phú Hữu - Thọ Hoà Đông A - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	
31	Cắt aptomat và 3 FCO trạm Giồng Me 6 479VC/84/50.	7:00 08/03/2022	17:00 08/03/2022	Sang dây nhánh khách hàng qua cáp ABC 4x 95 mm2 mới kéo	Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	
32	Cắt phân đoạn Là Bư 3	7:00 08/03/2022	17:00 08/03/2022	Sang dây nhánh khách hàng qua cáp ABC kéo mới, tách lưới trạm Là Bư 3 về trạm Là Bư 3-1 tại trụ 479VC/84/18/27, đóng điện vận hành trạm Là Bư 3-1	Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	
33	Cắt điện trạm Chùa NoThum; trạm NoThum 1	7:00 08/03/2022	17:00 08/03/2022	Kéo cáp ABC 4x50mm2 từ trụ hạ thế số 12 đến trụ hạ thế số 20, thu hồi dây cũ. Tách lưới hạ thế trạm NoThum 1, sang dây nhánh khách hàng qua trạm Chùa NoThum	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
34	Cắt điện phân đoạn Kinh Ngay	7:00 08/03/2022	17:00 08/03/2022	Đầu nối trung thế nhánh Kinh Ngay 1-1 (12 khoảng trụ) xây dựng mới, vị trí đầu nối tại trụ 12/6	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
35	Cắt phân đoạn Tân Lập A2	7:30 08/03/2022	13:00 08/03/2022	Bảo trì bảo dưỡng - xử lý khuyết tật, căng dây hạ áp võng thấp, thay 02 dây chằng trung thế mục tại trụ 475MT/40/10/11/04; trụ 475MT/40/10/11/17; Thắp sắt nâng cao độ võng trụ 475MT/40/10/11/07	Khóm 2 - Phường 2, thị xã Ngã Năm	
36	Cắt điện trạm Thanh Nguyệt	8:00 09/03/2022	10:00 09/03/2022	Thay thiết bị biến dòng (TI) định kỳ khách hàng Công Ty TNHH Phú Mỹ Thanh	Mất điện trạm khách hàng	
37	Cắt điện phân đoạn và trạm Châu Văn Phui 1	10:30 09/03/2022	12:30 09/03/2022	Thay thiết bị biến dòng (TI) định kỳ khách hàng Võ Hiệp Khách	Mất điện trạm khách hàng	
38	Cắt điện trạm Nước đá Đại Thắng	14:30 09/03/2022	16:30 09/03/2022	Thay thiết bị biến dòng (TI) định kỳ khách hàng DNTN Đại Thắng	Mất điện trạm khách hàng	
39	Cắt điện trạm Chợ Ngọc Tô 2	8:00 09/03/2022	15:00 09/03/2022	Khắc phục khuyết tật trạm Chợ Ngọc Tô 2, ép mối nối, phát quang hạ thế, chỉnh 1 trụ hạ thế nghiêng	Áp Cỏ Cò - xã Ngọc Tô, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
40	Cắt phân đoạn Phú Thuận 5	8:00 09/03/2022	16:00 09/03/2022	Khắc phục khuyết tật, thực hiện giải pháp phòng chống sự cố, chỉnh trụ trung thế nghiêng 475ST/121/54/4	Áp Phú Thuận - xã Thạnh Phú	
41	Cắt điện trạm Phú Đa 7	8:00 09/03/2022	15:00 09/03/2022	Ép lèo hạ áp, chỉnh trụ hạ thế vượt lộ nghiêng, xử lý dây nhánh mất an toàn phát quang lưới điện hạ áp	Áp Phú Thứ - xã Phú Hữu, huyện Long Phú	
42	Cắt điện phân đoạn Tân Thạnh - Muong Tra	8:00 09/03/2022	16:00 09/03/2022	Tháp đà U120x3m nâng cao đường dây trung thế vòng thấp không đảm bảo khoảng cách an toàn. Khắc phục khuyết tật lưới điện. Phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh	Các áp Muong Tra, Ngã Tư - xã Tân Thạnh, huyện Long Phú	
43	Cắt phân đoạn Nhà Thờ Kinh Lý	8:00 09/03/2022	16:00 09/03/2022	Lắp trạm và sang lưới hoàn thiện công trình đầu tư xây dựng 2021: Nhánh Nhà thờ kinh Lý	Áp Đắc Thắng - xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
44	Cắt phân đoạn Bung Tróp An Tập	8:00 09/03/2022	16:00 09/03/2022	Kiểm tra vệ sinh sứ phóng, đo điện trở đất bảo dưỡng phân đoạn, trạm trên nhánh kết hợp phát quang hành lang nhánh Bung Tróp - An Tập, nhánh Bung Tróp B4 và từ trụ 472ST/106/44T/3/1-472ST/106/44T/3/2 nhánh Bung Tróp D	Các ấp Bung Tróp A, B, An Tập - xã An Hiệp, Thiện Mỹ, huyện Châu Thành	
45	Cắt phân đoạn Palen	7:00 09/03/2022	17:00 09/03/2022	Kéo căng cáp ABC 3 x 70mm ² dài 1238m, Lắp hộp phân phối sang dây nhánh khách hàng, thu hồi dây AV hiện hữu, tách lưới trạm T17 VH và T17 VH-2 tại trụ 477VC/175/32/58/9/5	Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu	
46	Cắt điện phân đoạn và trạm Tân Hưng 3, Xườn Tân Hưng 1	7:00 09/03/2022	17:00 09/03/2022	Tách lưới hạ thế, sang dây nhánh khách hàng trạm Tân Hưng 3 tại trụ hạ thế số 12 qua trạm Xườn Tân Hưng 1 mới xây dựng	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
47	Cắt điện phân đoạn Tân Lập	7:00 09/03/2022	17:00 09/03/2022	Rãi cáp, căng dây ABC 3x70mm ² , sang dây nhánh khách hàng, thu hồi trụ bê tông vuông 6.5m 24 trụ	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
48	Cắt điện trạm Khóm 3 Phường 5, tháo 03 kẹp hotline đầu nối	7:30 09/03/2022	15:30 09/03/2022	Tháo thu hồi 03 máy biến áp 37,5 kVA, tháo cáp suất, tháo giá đỡ máy biến áp, tháo CB, điện kế, thùng CN điện kế; Lắp máy biến áp 160 kVA, lắp cáp suất, lắp biến dòng, điện kế, tiếp đất CB, lắp thùng CB, điện kế; Điều hòa dung lượng trạm Khóm 3 Phường 5 từ 3x37,5KVA thành 160 kVA	Đường Tôn Đức Thắng - Phường 5, thành phố Sóc Trăng	
49	Cắt điện trạm Vĩnh Thanh 2	7:30 09/03/2022	12:00 09/03/2022	Chỉnh trụ nghiêng, lắp mới 01 bộ chằng hạ thế, căng dây hạ thế võng thấp, kết hợp buộc dây hạ thế tuộc xuống rack 05 vị trí (ngoài kế hoạch tháng 3, do trụ nằm dưới ruộng khách hàng đào đất ruộng gần trụ, nền đất yếu nên trụ nghiêng phát hiện qua kiểm tra hiện trường lưới điện)	Áp Vĩnh Thanh - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
50	Cắt phân đoạn Rạch Vọp	8:00 09/03/2022	15:00 09/03/2022	Địa phương yêu cầu cắt điện phát quang cây xanh dọc lộ nông thôn. Điện lực kết hợp công tác: Bảo dưỡng phân đoạn trạm xử lý khuyết tật, Điều hoà dung lượng trạm An Lợi 2 từ 1x25kVA thành 1x37,5kVA nhánh Rạch Vọp	Áp An Lợi - xã An Lạc Tây, huyện Kees Sách	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
51	Khóa chế độ tự đóng lại của RCS An Định - Kế Thành	8:00 09/03/2022	9:00 09/03/2022	Tháo kẹp hotline đầu nối trạm Kế An 1A để phục vụ công tác: Điều hoà dung lượng trạm Kế An 1A từ 1x37,5kVA thành 1x25kVA	Không mất điện khách hàng	
52	Cắt điện trạm Kế An 1A; Tháo hotline đầu nối trạm Kế An 1A	8:00 09/03/2022	15:00 09/03/2022	Điều hoà dung lượng trạm Kế An 1A từ 1x37,5kVA thành 1x25kVA	Áp Số 1 - xã Kế An, huyện Kế Sách	
53	Khóa chế độ tự đóng lại của RCS An Định - Kế Thành	14:00 09/03/2022	15:00 09/03/2022	Lắp kẹp hotline đầu nối trạm Kế An 1A sau khi đã thực hiện xong công tác: Điều hoà dung lượng trạm Kế An 1A từ 1x37,5kVA thành 1x25kVA	Áp Số 1 - xã Kế An, huyện Kế Sách	
54	Cắt điện trạm XN cấp nước Lịch Hội Thượng 2	8:00 10/03/2022	10:00 10/03/2022	Thay thiết bị biến dòng (TI) định kỳ khách hàng Trung Tâm Nước Sạch Và VSMT NT tỉnh Sóc Trăng	Áp Giồng Giữa - thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	
55	Cắt phân đoạn Tổng Cánh 2	8:00 10/03/2022	14:30 10/03/2022	Điều hòa dung lượng trạm biến áp Trà Ông 2 từ (3x15kVA) thành (3x25kVA)	Áp Trà Ông - xã Viên Bình, huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
56	Cắt điện trạm Phú Đa 3A	8:00 10/03/2022	15:00 10/03/2022	Chỉnh 4 trụ hạ thế vượt lộ bị nghiêng, xử lý dây nhánh mất an toàn trước và sau điện kế, phát quang lưới điện hạ áp	Áp Phú Thứ - xã Phú Hữu, huyện Long Phú	
57	Cắt điện trạm Phụng Hiệp 2	8:00 10/03/2022	16:00 10/03/2022	Lắp trạm và sang lưới hoàn thiện công trình đầu tư xây dựng 2021: Nhánh Phụng Hiệp 2	Các áp An Trạch, Phụng Hiệp - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	
58	Cắt điện trạm Xuân Tươi 3 "250kVA"	8:00 10/03/2022	11:30 10/03/2022	Thay thiết bị biến dòng (TI) định kỳ khách hàng Công ty TNHH Một Thành Viên Xuân Tươi thuộc trạm Xuân Tươi 3	Mất điện trạm khách hàng	
59	Cắt điện trạm Hùng Phong	13:00 10/03/2022	15:00 10/03/2022	Thay thiết bị biến dòng (TI) định kỳ khách hàng Cơ Sở Chế Biến Ruột Heo Hùng Phong thuộc trạm Hùng Phong	Áp Phú Thành A - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	
60	Cắt phân đoạn Tân Thời - Lèn Buối	7:00 10/03/2022	17:00 10/03/2022	Lắp trạm biến áp Tân Thời Lèn Buối 2 100 kVA nghiệm thu đóng điện vận hành đường dây trung thế 03 pha, trạm Tân Thời Lèn Buối 2, thu hồi máy biến áp 2 x 25 kVA hiện hữu, sang dây nhánh 8 khách hàng qua cáp ABC 4x95 mm ² kéo mới	Xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
61	Cắt điện phân đoạn Kinh Ngay	7:00 10/03/2022	17:00 10/03/2022	Đầu nối nhánh Kinh Ngay 2-1 xây dựng mới (17 khoảng trụ) từ trụ 24/6 đến trụ 40/6, di dời trạm Kinh Ngay 2 từ trụ 23/6 đến trụ 27/6	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
62	Cắt điện trạm UB xã Vĩnh Hiệp mới	7:00 10/03/2022	17:00 10/03/2022	Căng dây ABC 4x95mm ² dài 1000m, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi dây hiện hữu từ trụ 474VC/93/42/A/15 đến trụ 474VC/93/A/21	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
63	Cô lập trạm Mạc Đĩnh Chi P4	7:30 10/03/2022	12:30 10/03/2022	Thay kẹp dừng cáp ABC bị tuột tại trạm Mạc Đĩnh Chi P4; Kéo căng dây lưới vòng thấp, bảo trì lưới hạ áp, quay đo cách điện MBA; Phát quang lưới hạ áp (Khắc phục khuyết tật trạm Mạc Đĩnh Chi P4)	Đường Mạc Đĩnh Chi - Phường 9, thành phố Sóc Trăng	
64	Cắt phân đoạn Huỳnh Công Đê 3, Trần Minh Quyền 1	8:00 10/03/2022	16:00 10/03/2022	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Chỉnh trụ nghiêng (05 vị trí), kéo căng cáp 04ACKP 50mm ² ; đầu nối đường dây trung thế vào nhánh Trần Minh Quyền 1 (đầu mạch vòng tại trụ T478ST/315/41/13/53/29/4/17 nhánh Trần Minh Quyền 7 với nhánh Huỳnh Công Đê 3)	Áp Trần Minh Quyền - xã Ngọc Tô, ấp Huỳnh Công Đê - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
65	Cắt điện trạm Chợ Cũ 1	13:00 11/03/2022	17:00 11/03/2022	Dựng mới 01 trụ bê tông li tâm 7,5m, tháp sắt trụ 6,5m hiện hữu để khắc phục khuyết tật đường dây hạ thế võng tháp mất an toàn	Áp Chợ Cũ - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	
66	Cắt điện trạm Kinh Cuối	8:00 11/03/2022	16:30 11/03/2022	Khắc phục khuyết tật trạm Kinh Cuối, ép nối dây bị tưa, phát quang hạ thế, khắc phục khuyết tật hệ thống đo đếm 25 khách hàng	Áp Hòa Lồi xã - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	
67	Cắt điện trạm Thạnh Phú 23	8:00 11/03/2022	11:00 11/03/2022	Khắc phục khuyết tật đường dây hạ áp trạm Thạnh Phú 23	Áp Phú Hưng - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
68	Cắt điện FCO phân đoạn T2 Lợi Đức	8:00 11/03/2022	15:00 11/03/2022	Tháp sắt nâng đường dây trung áp nhánh T2 Lợi Đức tại các vị trí 47ĐN/104/2, 476ĐN/104/3, lắp nắp chụp sứ cáo MBA, thay mới FCO trạm (bị ổ vàng), lắp nắp chụp LA, FCO, sứ đứng, lắp vách ngăn CB, thay giá đỡ LA, FCO trạm bằng đà sơn line X, khắc phục dây trung tính bị đứt, xử lý dây nhánh mất an toàn phát quang lưới điện hạ áp, thay cáp xuất LA, FCO trạm	Áp Lợi Đức - xã Long Đức, huyện Long Phú	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
69	Cắt điện trạm Tân Qui B3	8:00 11/03/2022	16:00 11/03/2022	Thay thùng CB, thùng điện kế, luồng ống gân cáp xuất hạ thế. Ép lèo môi nối hạ thế, chỉnh trụ nghiêng xử lý dây nhánh mất an toàn. Đóng tiếp địa lập lại. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Tân Qui A - xã Tân Hưng, huyện Long Phú	
70	Cắt điện trạm Thọ Hòa Đông A	8:00 11/03/2022	16:00 11/03/2022	Kéo dây lắp thiết bị công trình: Nhánh Thọ Hòa Đông A	Áp Thọ Hoà Đông A - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	
71	Cắt điện phân đoạn Là Bư	7:00 11/03/2022	17:00 11/03/2022	Đấu nối lắp trạm giàn 160kVA Giồng Me 6 mới tại trụ 479VC/84/46 thu hồi trạm 3 máy 50 kVA Giồng Me hiện hữu tại trụ 479VC/84/50	Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	
72	Cắt điện phân đoạn Vĩnh Hiệp 4	7:00 11/03/2022	17:00 11/03/2022	Đấu nối đường dây trung thế nhánh Vĩnh Hiệp 4 nối dài (bốn khoảng trụ), di dời trạm Vĩnh Hiệp 4 từ trụ 475VC/56/71/8 về trụ 475VC/56/71/4	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
73	Cắt điện trạm Vĩnh Đồng 1	7:30 11/03/2022	11:30 11/03/2022	Xử lý khuyết tật - bảo trì bảo dưỡng, căng dây hạ thế vồng thấp, xử lý máy biến áp bị rỉ dầu	Áp Vĩnh Đồng - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
74	Cắt phân đoạn Kênh Tư Bí	13:00 11/03/2022	16:30 11/03/2022	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Kênh Tư Bí khoảng trụ 475TT/175/57/16/79/01/95/07 - 475TT/175/57/16/79/01/95/08, kết hợp xử lý khuyết tật - bảo trì bảo dưỡng trạm và phát quang hành lang an toàn lưới điện	Khóm 4 - Phường 1, thị xã Ngã Năm	
75	Cắt phân đoạn trạm Bơm Đại Hải	8:00 11/03/2022	15:00 11/03/2022	Lắp mới trạm Kênh Lầu 1A 1x15 KVA, tách lưới giảm bán kính trạm Kênh Lầu, phát quang hành lang lưới điện	Áp Mang Cá - xã Đại Hải, huyện Kế Sách	
76	Cắt phân đoạn Rạch Ngay 2	8:00 12/03/2022	16:00 12/03/2022	Dựng cột, thay dây trung thế 1 pha lên 3 pha và Đấu nối đường dây trung thế. Đóng điện trạm mới thu hồi trạm cũ; Sang dây nhánh khách hàng đường dây hạ thế trạm Rạch Ngay 2; Thu hồi cột, dây sứ phụ kiện đường dây cũ	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	
77	Cắt điện trạm Thọ Hòa Đông A	8:00 12/03/2022	16:00 12/03/2022	Kéo dây lắp thiết bị công trình: Nhánh Thọ Hòa Đông A	Áp Thọ Hoà Đông A - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
78	Khóa chế độ tự đóng lại MC 472ST	8:00 12/03/2022	13:00 12/03/2022	Phục vụ công tác tháo 03 đầu kẹp hotline phân đoạn Tân Huệ Viên 2 tại trụ 472ST/101	Áp Phụng Hiệp - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	
79	Cắt phân đoạn Bình Danh An Hưng	8:00 13/03/2022	11:00 13/03/2022	Sang dây trung tính, sang dây hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới	Áp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
80	Cắt phân đoạn Bình Danh An Hưng	8:00 13/03/2022	11:00 13/03/2022	Dựng trụ BTLT 10,5m 02 trụ, nâng dây hạ thế vượt lộ đường dây hạ thế trạm An Nghiệp 2	Áp An Hưng, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
81	Cắt phân đoạn An Quới	8:00 13/03/2022	11:00 13/03/2022	Tháp sắt nâng dây trung thế	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
82	Cắt phân đoạn An Quới	8:00 13/03/2022	11:00 13/03/2022	Căng dây trung thế và đấu nối, thu hồi dây cũ, đóng điện trạm mới tại trụ 473CLD/50	Phối hợp mất điện	
83	Cắt điện trạm Lộ Tẻ An Bình 2	8:00 13/03/2022	11:00 13/03/2022	Tách lưới đường dây hạ thế tuyến Lộ tẻ An Bình 2, sang dây nhánh khách hàng, đóng điện trạm mới tuyến Rạch Chòi	Áp An Bình - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
84	Cắt phân đoạn Ruột Ngựa	8:00 13/03/2022	14:00 13/03/2022	Sửa chữa tồn tại ngày 27/06/2021: Lắp thêm trụ vào trụ TBA hiện hữu và thu hồi đường dây	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
85	Cắt phân đoạn Trà Quýt; phân đoạn Tư Thao; 03DS-1 phân đoạn Trà Quýt, Hồ Đắc Kiện, Thuận Hoà	8:00 13/03/2022	13:00 13/03/2022	Điều hòa dung lượng trạm Thuận Hoà 2 từ 3x25 lên 3x50kVA; Tháp sắt đà U140-2m đỡ đường dây trung thế, thay cáp xuất trung thế, kẹp quai+hotline (đảm bảo khoảng cách thao tác hotline theo quy định)	Áp Trà Quýt A - thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành	

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn