

**KẾ HOẠCH**  
**Vận hành hệ thống điện tuần 20 (từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022)**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 20 (từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022) như sau:

**I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:**

**1. Thực hiện (từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022):**

- Tổng sản lượng tuần: 36.030.804 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 5.147.285 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 5.283.158 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 4.950.621 (kWh);
- Công suất ngày max: 272 (MW).

**2. Dự kiến: Tuần 20**

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 36.500.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 265 (MW).

## II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV:

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
1	Cô lập ngăn 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Vĩnh Châu	07:00 21/5/2022	15:00 21/5/2022	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo CBM. Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị trạm	Không mất phụ tải	
2	Cô lập ngăn 132, MBA T2, 432, C42, 421 trạm 110kV Vĩnh Châu	07:00 22/5/2022	15:00 22/5/2022	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo CBM. Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị trạm	Không mất phụ tải	
1	Cô lập đường dây 110kV 176 Sóc Trăng 2 – 171 Đại Ngãi; 172 Đại Ngãi – 172 Cù Lao Dung; 171 Cù Lao Dung – 171 Trần Đề	10:00 22/5/2022	13:00 22/5/2022	Thay chuỗi sứ thủy tinh bằng sứ polymer, thay phụ kiện bị rỉ sét có nguy cơ gây sự cố	Một phần phụ tải trạm Cù Lao Dung và Trần Đề	

## III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

### **\*Ngày 18/5/2022:**

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Phước Nghiêm 2 nhận điện tuyến 478ST; sau phân đoạn Trụ 74/3 Quốc Lộ 1 nhận điện tuyến 476ĐN.

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Hòa Đông nhận điện tuyến 477TĐ.

### **\*Ngày 19/5/2022:**

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Ngã Tư nhận điện tuyến 473MX.

**\*Ngày 22/5/2022:**

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Mỹ Thanh 2 nhận điện tuyến 479VC;
- Chuyển nguồn tuyến 481ST cấp điện cho tuyến 478ĐN, 476ĐN, 471CLD, 473 CLD;
- Chuyển nguồn tuyến 479ST cấp điện cho tuyến 475TĐ, nhánh Đầu Giồng 10;
- Chuyển nguồn tuyến 473ST cấp điện cho T471TĐ, T473TĐ;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn Sung Đình 1 nhận điện T478ST;
- Chuyển nguồn tuyến 471ST sang nhận điện 471KCN;
- Chuyển nguồn sau phân đoạn T1 Hòa Hưng nhận điện tuyến 473ST.

**IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:**

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
<b>I</b>	<b>Ngày 16/5/2022</b>					
1	Cắt điện trạm Phụng Tường 1A	8:00	16:00	Thay 4 trụ hạ thế bê tông vuông 6,5m bằng 4 trụ bê tông li tâm 7,5m thay khung đỡ sứ, phát quang lưới hạ áp xử lý dây nhánh mất an toàn	Áp Phụng Tường 1 - xã Song Phụng, huyện Long Phú	
2	Cắt phân đoạn Công ty TNHH NLMT Minh Phương	8:00	16:00	Thay hệ thống đo đếm hạ thế sang hệ thống đo đếm trung thế 07 trạm năng lượng mặt trời của Công ty cổ phần VAADOO Việt Nam	Mất điện nhánh rẽ khách hàng	
3	Cắt điện trạm Thọ Hòa Đông A	8:00	16:00	Dựng trụ bê tông li tâm 14m Nhánh Phú Tâm 1	Áp Phú Hữu, Thọ Hoà Đông A - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt phân đoạn Diệp Kinh Tân 1	9:00	11:30	Bảo trì bảo dưỡng trạm khách hàng Diệp Kinh Tân 1 (250kVA)	Áp Đại Nghĩa Thắng - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	
5	Cắt phân đoạn Xẻo Tra	8:00	14:00	Kéo dây hạ áp dài 343m cấp điện khách hàng Trương Văn Hội	Áp Phú Giao - xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
6	Cắt điện trạm Sà Lôn 1	8:00	13:00	Căng cáp ABC 3x70mm <sup>2</sup> , sang dây nhánh khách hàng	Áp Đại Nghĩa Thắng - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	
7	Cắt phân đoạn Kênh Chùa	7:30	11:30	Thay thiết bị đo đếm (3 TI) trạm bơm Kênh Chùa	Áp Vĩnh Thanh - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
8	Cắt phân đoạn trạm bơm Vĩnh Phong A3 (Út Liêm)	13:00	16:30	Thay thiết bị đo đếm 3 TI trạm bơm Vĩnh Phong A3 (Út Liêm)	Áp Vĩnh Phong - xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	
9	Cắt điện trạm Bung Tróp D	7:30	12:00	Đập gốc 01 trụ bê tông li tâm 7,5m HT8. Sử dụng lại trụ đập gốc di dời cách 1,2m lắp móng đà cản và tháp sắt V63-2,5m để đỡ đường dây hạ thế trạm Bung Tróp D, thu hồi 01 bộ chằng hạ thế tại trạm Bung Tróp D. Phục vụ mở rộng lộ dal nông thôn khu vực Bung Tróp. Theo yêu cầu của địa phương	Áp Bung Tróp B - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	
10	Cắt điện trạm Bung Tróp B5	13:00	16:30	Di dời 01 trụ bê tông li tâm 7,5m HT8.1 hiện hữu sang vị mới cách 04m phía về bên lộ dai, lắp bổ sung móng đà cản M7a đảm bảo khả năng chịu lực. Để đỡ đường dây hạ thế trạm Bung Tróp B5. Phục vụ mở rộng lộ dal nông thôn khu vực Bung Tróp. Theo yêu cầu của địa phương	Áp Bung Tróp A - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
11	Cắt phân đoạn Trà Niên 4; trạm Xẻo Rắn 1-1	8:00	12:00	Lắp đà phân đoạn, căng dây trung thế 12m, đầu nối nhánh rẽ 1 pha Ngô Văn Lâm	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
12	Cắt phân đoạn Xóm Mới 1	8:00	14:00	Lắp đà phân đoạn, căng dây trung thế 50 m, đầu nối nhánh rẽ 3 pha Huỳnh Thị Ngân	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
<b>II</b>	<b>Ngày 17/5/2022</b>					
1	Cắt phân đoạn Khoang Tang 5	8:00	16:00	Bảo trì bảo dưỡng kết hợp quang đo cách điện máy biến áp, chỉnh trụ nghiêng, ép lèo mối nối, tăng lại dây lưới võng thấp mất an toàn, xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Khoang Tang - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	
2	Cắt điện trạm Trường Khánh 4	8:00	15:00	Thay thùng điện kế, thùng CB khách hàng Đặng Ngọc Linh, thay ống luồn cáp xuất hạ áp. Tháp sắt nâng đường dây hạ áp trạm Trường Khánh 4 (gần mái nhà), phát quang hành lang an toàn lưới điện và xử lý dây nhánh mất an toàn phát quang lưới điện hạ áp, thay thùng điện kế khách hàng 3 pha Đặng Ngọc Kiệm, ép mối nối lẻo hạ áp	Áp Trường Thành A - xã Trường Khánh, huyện Long Phú	
3	Cắt phân đoạn Nam Chánh 4	8:00	16:30	Xử lý vị trí rủi ro không đảm bảo khoảng cách an toàn: Tháp trụ nâng dây trung áp, nâng đà FCO lên cao để tạo khoảng cách an toàn, thay dây chằng bị mục sét	Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng - huyện Trần Đề	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
4	Cắt điện trạm Tài Công 2	8:00	12:00	Xử lý trụ hạ thế bị gãy, kết hợp phát quang, sang tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Tài Công - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
5	Cắt điện trạm biến áp Precdôn	13:00	17:00	Khắc phục khuyết tật, xử lý trụ hạ thế mục gốc và phát quang dọc đường dây trung hạ thế	Áp Precdôn - xã Tài Văn, huyện Trần Đề	
6	Cắt phân đoạn Thanh Quới - Lâm Tân	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật đường dây cao áp thay sứ treo, thay chằng xuống bị đứt nhánh Thanh Quới - Lâm Tân, kết hợp thực hiện giải pháp phòng chống sự cố (lắp nắp chụp sứ đứng)	Áp Đay Sô, Bung Thum - xã Thanh Quới, huyện Mỹ Xuyên	
7	Cắt phân đoạn Bình Danh An Hưng	8:00	12:00	Dựng mới trụ bê tông li tâm 12m, tháp sắt nâng dây trung thế, thu hồi trụ hiện hữu theo đề nghị khách hàng Huỳnh Thanh Sang; Nâng nhánh dây hạ thế đường dây hạ thế trạm An Nghiệp 2 tại trụ 473CLD/135; Lắp đà đỡ dây trung thế tại trụ 473CLD/137 - 473CLD/138; Sang dây trung tính, sang dây hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới	Xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
8	Cắt phân đoạn Rạch Ông Sáu	08:00	12:00	Căng dây trung thế từ trụ 473CLD/163/01 đến 473CLD/163/04; tháp sắt nâng cao tĩnh không đường dây trung thế trụ 473CLD/163/05, 473CLD/163/06 và trụ hạ thế khoảng trụ 473CLD/163/19-473CLD/163/20	Áp An Hưng - xã an Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
9	Cắt phân đoạn An Quới	08:00	12:00	Tháp sắt nâng dây trung thế: Nhánh An Quới trụ 473CLD/176/50/01, 473CLD/176/50/2, 473CLD/176/50/6, 473CLD/176/50/7	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
10	Cắt phân đoạn An Quới	8:00	12:00	Căng dây trung thế và đấu nối, thu hồi dây cũ, đóng điện trạm mới tại trụ 473CLD/176/50	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
11	Cắt CB trạm Ủy Ban An Thạnh 3A	12:00	15:00	Sang dây hạ thế, sang dây nhánh khách hàng	Áp An Hưng - xã an Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	
12	Cắt điện trạm Bung Tróp A	8:00	16:00	Kéo dây hạ thế, thu hồi dây cũ, lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng qua lưới mới và lắp bộ đà ngòi trên trụ mới trạm Bung Tróp A. (Công trình đầu tư xây dựng năm 2021)	Áp Bung Tróp A, B - xã An Hiệp, huyện Châu Thành	
13	Cắt điện trạm Thị Trấn Phú Lộc 5	8:00	16:00	Dựng trụ bê tông li tâm 7,5m, gia cố móng trụ (11 vị trí), kéo cáp ABC 4x50mm <sup>2</sup> dài 280m (Công trình xóa cầu phụ)	Áp 3 - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	
14	Cắt điện trạm Mỹ Đức	8:00	13:00	Điều hòa dung lượng trạm Mỹ Đức từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA. Kết hợp thay cáp suất, MCCB và các phụ kiện phù hợp với trạm. Xử lý quá tải máy biến áp và cấp điện khách hàng mới (đèn đường)	Áp Mỹ Đức - xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
15	Cắt phân đoạn An Ninh - Mỹ Phước, Mỹ Thuận - Mỹ Phước	8:00	15:00	Cắt điện (phục vụ thi công cầu Thuận Hưng theo kết quả làm việc của lãnh đạo Công ty với UBND huyện Mỹ Tú ngày 26/4/2022) thực hiện: Sang dây trung hạ áp qua trụ mới dựng, thu hồi 03 trụ 12 mét, 01 trụ hạ thế cũ	Áp Tà Ân - xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú	
<b>III</b>	<b>Ngày 18/5/2022</b>					
1	Cắt điện trạm biến áp Chùa Tâm Vu	8:00	13:00	Làm chằng, xử lý trụ hạ thế bị gãy, kết hợp phát quang, sang tải cân pha đường dây hạ thế	Áp Hưng Thới - xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề	
2	Cắt điện trạm Trần Minh Quyền 3	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm Trần Minh Quyền 3; Thay cáp xuất hướng về trung hạ thế hỗn hợp. Chinh trụ nghiêng. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Trần Minh Quyền - xã Ngọc Tố, thị xã Vĩnh Châu	
3	Cô lập trạm Chợ Mùa Xuân	7:30	8:30	Tháo 03 lèo hạ thế tại trụ hạ thế trước nhà 495/26 Lê Hồng Phong phục vi di dời đường dây hạ thế	Đường Lê Hồng Phong - Phường 3, thành phố Sóc Trăng	
4	Tháo 03 lèo hạ thế tại trụ hạ thế trước nhà 495/26 Lê Hồng Phong	8:30	15:30	Dựng 04 trụ bê tông li tâm 8,5m, sang dây nhánh, dây lưới, điện kế treo cột qua tụ mới dựng, nhỏ 05 trụ 8,5m thu hồi (Công trình di dời đường dây hạ thế theo yêu cầu KH Lâm Nao BCT số 134/BCT - ĐLTPST ngày 30/3/2022)	Đường Lê Hồng Phong - Phường 3, thành phố Sóc Trăng	
5	Cắt điện trạm Chợ Mùa Xuân	15:00	16:00	Đấu lại 03 lèo hạ thế tại trụ hạ thế trước nhà 495/26 Lê Hồng Phong công tác xong	Đường Lê Hồng Phong - Phường 3, thành phố Sóc Trăng	



STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
6	Cắt phân đoạn UB xã Vĩnh Hiệp; Tân Tĩnh - Tân Lập	8:00	15:00	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 14m , lắp trạm giàn Tân Tĩnh - Tân Lập công suất 250kVA	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	
7	Cắt phân đoạn Trụ 18/3 Quốc Lộ 1, Phước Nghiêm, Phước Nghiêm 2, Hồ Nước Ngọt 3, Trụ 74/3	8:00	12:30	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 12m đôn lưới; Thay 85m dây ACKP 50mm <sup>2</sup> thành dây ACX 50mm <sup>2</sup> , kéo căng dây lưới ( Ctrình thay dây nhánh rẽ Khóm 7 Phường 8B)	Đường Phạm Hùng - Phường 8, thị xã Vĩnh Châu	
8	Cắt phân đoạn Tòa Án Mỹ Xuyên	8:00	13:00	Đấu nối lưới trung thế, lắp Trạm Viện Kiểm Sát Mỹ Xuyên “100kVA”	Áp Hòa Phương - xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên	
9	Cắt phân đoạn Lý Văn Tư; CB trạm Lý Văn Tư; cắt điện trạm Lý Văn Tén	8:00	13:00	Thay cáp xuất trung thế từ lưới điện đến sứ cao máy biến áp và thay thùng điện kế và thùng MCCB	Áp Lãm Thiết - xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	
10	Cắt điện trạm Khu 6 NM	7:30	17:00	Dựng 01 trụ cặp đôi bê tông li tâm 7,5m vị trí trụ hạ thế 15, kéo căng cáp ABC 3x50mm <sup>2</sup> dài 950m từ trụ hạ thế 1 đến trụ hạ thế 22.9	Phường 1 - thị xã Vĩnh Châu	
11	Cắt điện trạm Tham Chu 2	7:30	17:00	Dựng 11 trụ đơn bê tông li tâm 7,5m từ trụ hạ thế 1 đến trụ hạ thế 12	Xã Vĩnh Tân - thị xã Vĩnh Châu	
12	Cắt điện trạm Cà Lăng A1	8:00	14:00	Nhỏ và di dời 01 trụ bê tông li tâm 7,5m	Phường 2 - thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
13	Cắt phân đoạn Khánh Hòa, Hòa Đông; cắt điện trạm Khánh Hòa 4	8:00	13:00	Lắp bộ đà dừng dây, căng lại dây trung thế bị võng, ĐHDL trạm Tăng Duôi từ 3x25kVA thành 3x50kVA.	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
14	Cắt điện trạm Phú Đức 1A	8:00	16:00	Di dời 01 trụ bê tông li tâm 7,5m, lắp mới 01 bộ chằng hẹp. Tăng lại dây lưới võng thấp mất an toàn, xử lý dây nhánh mất an toàn. Chỉnh trụ nghiêng. Phát quang lưới điện hạ thế trên nhánh	Áp Phú Đức - xã Long Phú, huyện Long Phú	
<b>IV</b>	<b>Ngày 19/5/2022</b>					
1	Cắt điện trạm Xóm Đáy 1, Xóm Đáy 2	8:00	15:00	Xử lý vị trí rủi ro, xử lý khuyết tật lưới điện hạ áp: Tháp trụ nâng dây hạ áp cáp ABC lên cao, căng lại dây dẫn võng thấp, làm gọn nhánh rẽ khách hàng, cáp viễn thông, căng lại dây võng thấp, xử lý các mối nối hở, ép lại các mối nối không đảm bảo an toàn	Áp Đầu Giòng - thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề	
2	Cắt điện trạm Xóm Lương	7:30	17:00	Kéo căng cáp ABC 3x50mm <sup>2</sup> dài 672m, sang dây nhánh khách hàng thu hồi dây cáp AV từ trụ 474VC/62 đến trụ hạ thế 11	Xã Vĩnh Hiệp - thị xã Vĩnh Châu	
3	Cắt điện trạm Ngã Tư 2	7:30	17:00	Dựng 13 trụ đơn bê tông li tâm 7,5m từ trụ hạ thế 1 đến trụ hạ thế 15	Xã Vĩnh Hiệp - thị xã Vĩnh Châu	
4	Cắt phân đoạn Vĩnh Hiệp 2	8:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Vĩnh Hiệp 2	Xã Vĩnh Hiệp - thị xã Vĩnh Châu	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt máy cắt 474VC, 474-7, WatPich - Vĩnh Hiệp, Ngã Tư, cắt điện trạm Lý Hán Nguyên	8:00	14:00	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 12m, căng lại dây trung thế bị võng thấp	Xã Vĩnh Hiệp - thị xã Vĩnh Châu	
<b>V</b>	<b>Ngày 20/5/2022</b>					
1	Cắt phân đoạn Tân Thạnh - Mương Tra	8:00	16:00	Tháp đà U120x3m nâng cao đường dây trung thế võng thấp không đảm bảo khoảng cách an toàn. Khắc phục khuyết tật lưới điện. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Mương Tra, áp Ngã Tư - xã Tân Thạnh, huyện Long Phú	
2	Cắt trạm Thạnh Phú 2	8:00	16:30	Dựng lại 02 trụ bê tông li tâm 6,5m ngã thuộc trạm Thạnh Phú 2. Ép mối nối, bảo trì bảo dưỡng trạm Thạnh Phú 2	Áp Phú An - xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	
3	Cắt điện trạm Phú Tân 1	8:00	16:00	Dựng trụ bê tông li tâm 7,5m, gia cố móng trụ (10 vị trí), kéo cáp ABC 4x50mm <sup>2</sup> dài 400m	Áp Phú Tân - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	
4	Cắt các phân đoạn Máy Kéo 1, Máy Kéo 2	8:00	15:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Điều hòa dung lượng trạm biến áp Máy Kéo từ 3x25kVA thành 100kVA. Xử lý ép lại ống ép lèo ACX 95mm <sup>2</sup> đảm bảo vận hành	Áp Chợ Cũ - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
5	Cắt điện trạm Máy Kéo	15:00	17:30	Hoàn thiện phần hạ áp công tác điều hòa dung lượng trạm biến áp Máy Kéo từ 3x25kVA thành 100kVA	Áp Chợ Cũ - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	
6	Cắt điện trạm Tham Chu 1-1	7:30	17:00	Dựng 07 trụ đơn bê tông li tâm 7,5m từ trụ hạ thế 1 đến trụ hạ thế 7	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	
7	Cắt điện trạm Tham Chu 1	7:30	17:00	Dựng 02 trụ bê tông li tâm 7,5m-M7a 02 vị trí trụ hạ thế 1 và trụ hạ thế 2, kéo căng cáp ABC 3x50mm <sup>2</sup> dài 450m từ trụ 474VC/135 đến trụ 472VC/141	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	
8	Cắt điện phân đoạn Xóm Lầu	8:00	14:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế nhánh Xóm Lầu	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
9	Cắt trạm Cái Quanh 1	8:00	16:00	Lắp 02 cây sắt V63x2,5m nâng dây lưới võng thấp mất an toàn. Tăng lại dây lưới võng thấp mất an toàn, xử lý dây nhánh mất an toàn. Chính trụ nghiêng. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Áp Cái Quanh - xã Tân Thạnh, huyện Long Phú	
<b>VI</b>	<b>Ngày 21/5/2022</b>					
1	Cắt phân đoạn Kinh Hai Tiêu	8:00	16:00	Tháp sắt nâng cao đường dây trung áp tại 04 vị trí; Thay chằng, di dời phân đoạn Kinh Đồng Lớn về trụ số 475TT/228/106/67/2/55/1; Phát quang hành lang an toàn lưới điện nhánh Kinh Hai Tiêu	Áp 12 - xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị	

STT	Hạng mục thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc			
2	Cắt điện trạm Dục Anh tấp về đường Ngô Quyền	7:30	12:00	Dựng 01 trụ bê tông li tâm 8,5m kê trụ hiện hữu; Sang dây lưới, dây nhánh qua trụ mới dựng, sang dây thông tin; Nhổ trụ củ thu hồi (Công trình di dời trụ trước nhà số 24A Đinh Tiên Hoàng)	Đường Đinh Tiên Hoàng - Phường 1, thành phố Sóc Trăng	
3	Cắt phân đoạn Mỹ Quới Vĩnh Lợi	8:00	12:00	Bảo trì bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ LBS Vĩnh Lợi tại trụ 475TT/228/106/31	Áp 16/1 - xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị	
4	Cắt điện trạm phân đoạn Vĩnh Tân 36	7:30	17:00	Dựng 11 trụ bê tông li tâm 12m độm lưới từ trụ 472VC/134/40/1 đến trụ 472VC/134/40/12	Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu	
5	Cắt điện phân đoạn Xẻo Su	7:30	17:00	Dựng 06 trụ bê tông li tâm 12m, 05 trụ 14m độm lưới	Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu	
6	Cắt phân đoạn 30/4 và trạm Huyện Ủy	8:00	14:00	Xử lý vị trí lòn lưới trạm Huyện Ủy	Phường 1 - thị xã Vĩnh Châu	

**V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY  $\leq 30$  MW: 0 kWh.**

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**