

KẾ HOẠCH
Vận hành hệ thống điện tuần 52 (từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022)

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 52 (từ ngày 27/12/2021 đến ngày 02/01/2022) như sau:

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

1. Thực hiện (từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021):

- Tổng sản lượng tuần: 28.634.073 (kWh);
- Sản lượng BQ ngày: 4.090.582 (kWh);
- Sản lượng ngày max: 4.211.248 (kWh);
- Sản lượng ngày min: 3.865.139 (kWh);
- Công suất ngày max: 212,6 (MW).

2. Dự kiến: Tuần 52

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: từ 22,5kV đến 23,1kV;
- Tổng sản lượng tuần: 29.300.000 (kWh);
- Công suất ngày max: 210 (MW).

II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV:

| STT | Hạng mục thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | | Tóm tắt nội dung công việc chính | Khu vực mất điện | Ghi chú |
|-----|--|--------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| | | Bắt đầu | Kết thúc | | | |
| 1 | Cô lập MBA T2 trạm 110kV Sóc Trăng | 8:00 28/12/2021 | 14:00 28/12/2021 | Lắp đặt F90 T2 | Không mất điện phụ tải | |
| 2 | Cô lập MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Mỹ Tú | 6:00 29/12/2021 | 18:00 30/12/2021 | Nâng công suất MBA T1-25MVA lên 40MVA | Không mất điện phụ tải | |

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV:

- Ngày 28/12/2021:

+ Sau phân đoạn Trụ 35/5 nhận điện T473TT; sau phân đoạn An Trạch nhận điện T477MT; sau phân đoạn Cầu Đen 2 nhận điện T471MT; sau phân đoạn Trụ 18/3 Quốc Lộ 1 nhận điện T476ĐN; sau phân đoạn Cầu Cái Xe, Tài Văn – Vĩnh Châu nhận điện T475TĐ; sau phân đoạn Khánh Hòa nhận điện T474TĐ; sau phân đoạn Mỹ Xuyên – Tài Văn nhận điện T479VC.

+ Sau phân đoạn Thị Trấn Cù Lao Dung nhận điện tuyến 476ĐN; sau phân đoạn Kênh Ba Bọng nhận điện T475MT; sau phân đoạn Mỹ Thanh 2 nhận điện T479VC; sau phân đoạn Sung Đình 3 nhận điện T478ST

- Ngày 29/12/2021, 30/12/2021: Chuyển nguồn sau phân đoạn Mỹ Tú 2 nhận điện T475TT, sau phân đoạn Mỹ Tú 1, Trà Liên nhận điện T480ST; sau phân đoạn Lò Đường nhận điện T472LM; sau phân đoạn Trà Men nhận điện T481ST; sau MC 477MT nhận điện T473PH; sau phân đoạn Xuân Hòa - An Lạc Thôn nhận điện T472ĐN; sau phân đoạn 471-7, 473-7, 475-7 MT nhận điện T472ST.

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV:

| STT | Hạng mục thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | | Tóm tắt nội dung công việc chính | Khu vực mất điện | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---|--|---------|
| | | Bắt đầu | Kết thúc | | | |
| 1 | Cắt phân đoạn Cáp Ngầm Cầu Cái Trâm | 8:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Điều hòa dung lượng trạm Cái Trâm 2 từ 1x25kVA lên thành 1x37,5kVA kết hợp bảo dưỡng lều hạ thế trạm | Áp An Bình - thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách | |
| 2 | Cắt phân đoạn Phong Thới | 8:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Dựng trụ bê tông li tâm 12m lắp móng trụ M12-ba 07 vị trí tháp sắt U140-3m | Áp Phong Phú - xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách | |
| 3 | Cắt phân đoạn Na Tung-Trường Thọ | 8:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Cấy trạm Trường Thọ 4A (1x25KVA) trụ 471ST/60, di dời trạm trường Thọ 4 về trụ 471ST/48 tách lưới trạm Trường Thọ 4. Phát quang theo yêu cầu địa phương | Áp Trường Thọ - xã An Mỹ, huyện Kế Sách | |

| STT | Hạng mục thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | | Tóm tắt nội dung công việc chính | Khu vực mất điện | Ghi chú |
|-----|------------------------------|--------------------|---------------------|---|---|---------|
| | | Bắt đầu | Kết thúc | | | |
| 4 | Cắt phân đoạn Phong Nẫm | 8:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Tạo biện pháp an toàn cho địa phương phát quang kết hợp công tác: Kiểm tra xiết bulong trụ vượt và trụ néo hãm | Áp Kênh Đào - xã Lục Sỹ Thành, huyện Kế Sách | |
| 5 | Cắt phân đoạn Phú Đức | 8:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Điều hòa dung lượng trạm Phú Đức 3, Phú Đức 4. Khắc phục khuyết tật trạm Phú Đức 3, Phú Đức 4 đảm bảo vận hành. Chính trụ nghiêng, tháp đà nâng cao đường dây võng thấp mất an toàn. Phát quang lưới điện trung hạ thế trên nhánh | Áp Phú Đức - xã Long Phú, huyện Long Phú | |
| 6 | Cắt phân đoạn chợ mới | 8:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Tháp sắt nâng đường dây trung áp không đạt khoảng cách pha đất tại các vị trí 474ĐN/35/8, 474ĐN/35/9, 474ĐN/35/10, giữa khoảng trụ 474ĐN/35/3 - 474ĐN/35/4, thay đà ,sứ buộc lại cổ sứ bằng giáp buộc composite, thay đà đỡ dây trung áp đỡ lệch 2 thành đà đỡ dây lệch 3 | Áp Ngãi Hội 1 - thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú | |

| STT | Hạng mục thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | | Tóm tắt nội dung công việc chính | Khu vực mất điện | Ghi chú |
|-----|---|--------------------|---------------------|---|--|---------|
| | | Bắt đầu | Kết thúc | | | |
| 7 | Cắt điện các phân đoạn: Lộ 111, Rạch Sâu 1 | 8:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Thực hiện phòng chống sự cố: Thay sứ 24kV thành cách điện đứng polymer 35kV nhánh Lộ 111 từ trụ 477VC/185/32/73 đến trụ 477VC/185/32/115 | Xã Vĩnh Hải - thị xã Vĩnh Châu | |
| 8 | Cắt phân đoạn và trạm Là Bur 5 | 8:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Dựng 01 trụ bê tông li tâm 12m, gia cố móng trụ và lắp 01 bộ đà cân. Lắp 02 bộ đà dừng, 01 đà đỡ phân đoạn; Rãi, kéo cáp căng dây 3 pha; Lắp bộ phân đoạn và đấu nối nhánh rẽ 3 pha Lý Văn Bình | Phường 2, thị xã Vĩnh Châu | |
| 9 | Cắt máy cắt 473 trạm 1100kV Cù Lao Dung; cắt các phân đoạn 473-7, 473-9 | 9:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Thay trụ bê tông li tâm 12m hiện hữu (trụ số 473CLD/37) thành trụ 14m cặp đôi | Xã An Thạnh 2, An Thạnh 3, An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung | |
| 10 | Cắt máy cắt 473 trạm 1100kV Cù Lao Dung; cắt các phân đoạn 473-7, 473-9 | 9:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Thay mới 01 bộ chằng xuống trụ bê tông li tâm 12m (trụ số 473CLD/43) | Phối hợp mất điện | |
| 11 | Cắt máy cắt 473 trạm 1100kV Cù Lao Dung; cắt các phân đoạn 473-7, 473-9 | 9:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Kiểm tra quay đo cách điện, bảo trì bảo dưỡng đầu cáp ngầm tuyến 473 | Phối hợp mất điện | |

| STT | Hạng mục thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | | Tóm tắt nội dung công việc chính | Khu vực mất điện | Ghi chú |
|-----|---|--------------------|---------------------|--|-------------------|---------|
| | | Bắt đầu | Kết thúc | | | |
| 12 | Cắt máy cắt 473 trạm 1100kV Cù Lao Dung; cắt các phân đoạn 473-7, 473-9 | 9:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Kiểm tra quay đo cách điện, bảo trì bảo dưỡng đầu cáp ngầm tuyến 477 | Phối hợp mất điện | |
| 13 | Cắt máy cắt 473 trạm 1100kV Cù Lao Dung; cắt các phân đoạn 473-7, 473-9 | 9:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Sang dây trung thế, sang phân đoạn, sang nhánh rẽ 3 pha Rạch Dày 1 | Phối hợp mất điện | |
| 14 | Cắt máy cắt 473 trạm 1100kV Cù Lao Dung; cắt các phân đoạn 473-7, 473-9 | 9:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Sang dây trung thế, sang phân đoạn, sang nhánh rẽ 1 pha cầu Bà Kẹo | Phối hợp mất điện | |
| 15 | Cắt máy cắt 473 trạm 1100kV Cù Lao Dung; cắt các phân đoạn 473-7, 473-9 | 9:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Thay trụ bê tông li tâm 12m thành trụ 14m cặp đôi, dựng 01 trụ 12m | Phối hợp mất điện | |
| 16 | Cắt máy cắt 473 trạm 1100kV Cù Lao Dung; cắt các phân đoạn 473-7, 473-9 | 9:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Dựng trụ bê tông li tâm 12m đơn 3 vị trí, 12m cặp đôi 1 vị trí, lắp máy biến áp 160kVA đường dây trung thế Rạch Ngây 2 từ trụ 473CCLD/104/01 đến trụ 473CLD/104/14 | Phối hợp mất điện | |

| STT | Hạng mục thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | | Tóm tắt nội dung công việc chính | Khu vực mất điện | Ghi chú |
|-----|---|--------------------|---------------------|--|-------------------|---------|
| | | Bắt đầu | Kết thúc | | | |
| 17 | Cắt máy cắt 473 trạm 1100kV Cù Lao Dung; cắt các phân đoạn 473-7, 473-9 | 9:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Sửa chữa tồn tại ngày 27/06/2021: Lắp thêm trụ vào trụ trạm biến áp hiện hữu và thu hồi đường dây | Phối hợp mất điện | |
| 18 | Cắt máy cắt 473 trạm 1100kV Cù Lao Dung; cắt các phân đoạn 473-7, 473-9 | 9:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Thay 01 dây ACKP 50mm ² thành 3 dây ACX 50mm ² từ trụ 473CCLD/104/01 đến trụ 473CLD/104/14 Đường dây trung thế Rạch Ngây 2 từ trụ 473CCLD/104/01 đến trụ 473CLD/104/14 | Phối hợp mất điện | |
| 19 | Cắt phân đoạn Vùng 1 | 9:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Điều hòa dung lượng trạm Vùng 1D từ 1x25 kVA lên 1x50 kVA | Phối hợp mất điện | |
| 20 | Cắt phân đoạn Rạch Ngây 2 | 9:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Đóng điện trạm mới thu hồi trạm cũ; Sang dây nhánh khách hàng; Đường dây hạ thế trạm Rạch Ngây 2; Thu hồi cột, dây sứ phụ kiện đường dây cũ | Phối hợp mất điện | |

| STT | Hạng mục thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | | Tóm tắt nội dung công việc chính | Khu vực mất điện | Ghi chú |
|-----|-------------------------------|--------------------|---------------------|--|-------------------|---------|
| | | Bắt đầu | Kết thúc | | | |
| 21 | Cắt phân đoạn Mù U 1 | 9:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Sang dây nhánh khách hàng đường dây hạ thế trạm Mù U 1; Đóng điện trạm mới, thu hồi trạm cũ; Thu hồi cột, dây sứ phụ kiện đường dây cũ | Phối hợp mất điện | |
| 22 | Cắt phân đoạn Mù U 1 | 9:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Sang dây nhánh khách hàng đường dây hạ thế trạm Mù U 2; Đóng điện trạm mới, thu hồi trạm cũ; Thu hồi cột, dây sứ phụ kiện đường dây cũ | Phối hợp mất điện | |
| 23 | Cắt phân đoạn Kinh 731 | 9:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Thay chằng mục đứt | Phối hợp mất điện | |
| 24 | Cắt điện trạm Lộ Tẻ An Bình | 9:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Đấu nối đóng điện đường dây mới Sang dây nhánh khách hàng; Thu hồi dây cũ, đóng điện tách lưới; Đường dây hạ thế trạm Lộ Tẻ An Bình | Phối hợp mất điện | |
| 25 | Cắt điện trạm Lộ Tẻ An Bình 2 | 9:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Đấu nối đóng điện đường dây mới Sang dây nhánh khách hàng; Thu hồi dây cũ, đóng điện tách lưới đường dây hạ thế trạm Lộ tẻ An Bình 2 | Phối hợp mất điện | |

| STT | Hạng mục thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | | Tóm tắt nội dung công việc chính | Khu vực mất điện | Ghi chú |
|-----|---|--------------------|---------------------|---|--|---------|
| | | Bắt đầu | Kết thúc | | | |
| 26 | Cắt phân đoạn An Quới | 9:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Căng dây trung thế và đấu nối; Thu hồi dây cũ, đóng điện trạm mới tại trụ 473CLD/176/50 | Phối hợp mất điện | |
| 27 | Cắt máy cắt 471 trạm 110kV Cù Lao Dung; cắt các phân đoạn 471-7, 471-9, Thị Trấn Cù Lao Dung, TTC Đức Huệ Long An, Sông Cồn Tròn 2, Sông Cồn Tròn | 9:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Thay trụ bê tông li tâm 12m hiện hữu (trụ số 471CLD/13) thành trụ 12m cặp đôi | Xã An Thạnh 2, An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung | |
| 28 | Cắt máy cắt 471 trạm 110kV Cù Lao Dung; cắt các phân đoạn 471-7, 471-9, Thị Trấn Cù Lao Dung, TTC Đức Huệ Long An, Sông Cồn Tròn 2, Sông Cồn Tròn | 9:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Tháp đà đôi U140-3m vị trí trụ trung thế số 471CLD/47/01 để nâng cao tỉnh không đường dây trung thế 3 pha nhánh Cầu Chuối vượt đường Tỉnh Lộ | Phối hợp mất điện | |
| 29 | Cắt máy cắt 471 trạm 110kV Cù Lao Dung; cắt các phân đoạn 471-7, 471-9, Thị Trấn Cù Lao Dung, TTC Đức Huệ Long An, Sông Cồn Tròn 2, Sông Cồn Tròn | 9:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Tháp đà đôi U140-3m vị trí trụ trung thế số 471CLD/58, 471CLD/58/01 để nâng cao tỉnh không đường dây trung thế 1 pha nhánh Phạm Thành Hơn A vượt đường Tỉnh lộ; Đấu nối lại lèo dây dẫn trung thế phân đoạn và trạm biến áp | Phối hợp mất điện | |

| STT | Hạng mục thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | | Tóm tắt nội dung công việc chính | Khu vực mất điện | Ghi chú |
|-----|---|--------------------|---------------------|--|---|---------|
| | | Bắt đầu | Kết thúc | | | |
| 30 | Cắt máy cắt 471 trạm 110kV Cù Lao Dung; cắt các phân đoạn 471-7, 471-9, Thị Trấn Cù Lao Dung, TTC Đức Huệ Long An, Sông Cồn Tròn 2, Sông Cồn Tròn | 9:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Thu hồi trụ cặp đôi không sử dụng | Phổ hợp mất điện | |
| 31 | Cô lập phân đoạn Chín Liên 2 tại trụ 471CLD/139, kiểm tra phân đoạn Sông Cồn Tròn vị trí cắt tại trụ 471CLD/47/23 | 9:00 28/12/2021 | 14:00 28/12/2021 | Điều hòa dung lượng trạm Chín Liên 1 từ 1x25 kVA lên 1x50 kVA | Phổ hợp mất điện | |
| 32 | Cắt điện trạm Chợ Cũ, phân đoạn Chợ Cũ 3 | 8:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Sang lưới trung hạ thế, thu hồi trụ 12m 02 vị trí | Áp Chợ Cũ - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên | |
| 33 | Cắt phân đoạn Hòa Thượng 3 | 8:00 28/12/2021 | 17:00 28/12/2021 | Nâng cấp 03 pha kéo cáp 04 ACKP 50mm ² dài 699m, dựng trụ bê tông li tâm 12m (01 vị trí), treo máy biến áp 160kVA trạm Hòa Thượng 3; Kéo cáp ABC 4x95mm ² dài 912m | Xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên | |
| 34 | Cắt điện trạm Hiệp Hòa 1 | 8:00 28/12/2021 | 17:00 28/12/2021 | Lắp hộp phân phối, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi cáp hạ thế | Xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên | |

| STT | Hạng mục thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | | Tóm tắt nội dung công việc chính | Khu vực mất điện | Ghi chú |
|-----|---|--------------------|---------------------|---|---|---------|
| | | Bắt đầu | Kết thúc | | | |
| 35 | Cắt phân đoạn Ngã Năm-Vĩnh Biên | 8:00 28/12/2021 | 15:00 28/12/2021 | Phát quang dọc tuyến đường dây khóm Vĩnh Mỹ, Vĩnh Tiên theo yêu cầu của địa phương phục vụ nông thôn mới, kết hợp đấu nối cáp suất trung hạ thế, hoàn thiện trạm 320kVA; Thu hồi MBA 3x50kVA trạm biến áp khách hàng Hồ Quang Trung (dịch vụ khách hàng) | Khóm Vĩnh Tiên, Vĩnh Mỹ - Phường 3, thị xã Ngã Năm | |
| 36 | Cắt phân đoạn Ngã Năm-Vĩnh Biên | 8:00 28/12/2021 | 15:00 28/12/2021 | Xử lý tồn tại phân đoạn công trình cấp điện cho Công ty cổ phần BTN Hiệp phát (dịch vụ khách hàng) | Phối hợp mất điện | |
| 37 | Cắt phân đoạn Ngã Năm 2, Thạnh Tân-Tân Long, Kênh Ba Bọng | 7:30 28/12/2021 | 12:00 28/12/2021 | Phát quang dọc tuyến lưới điện, lộ khu vực khóm 3 ấp Tân Bình theo yêu cầu của địa phương phục vụ nông thôn mới, kết hợp xử lý khuyết tật, bảo trì bảo dưỡng phân đoạn Vườn Cò thay 3LTD thành 3DS, thay dây cáp trung thế từ lưới xuống đầu LBS phân đoạn Vườn Cò (dây bị phát nhiệt và biến dạng) | Khóm 3 – Phường 1: Ấp Tân Bình – xã Long Bình, thị xã Ngã Năm | |

| STT | Hạng mục thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | | Tóm tắt nội dung công việc chính | Khu vực mất điện | Ghi chú |
|-----|--|--------------------|---------------------|--|--|---------|
| | | Bắt đầu | Kết thúc | | | |
| 38 | Cắt phân đoạn Ngã Năm 2, Thạnh Tân-Tân Long, Kênh Ba Bọng | 7:30 28/12/2021 | 12:00 28/12/2021 | Xử lý khuyết tật, bảo trì bảo dưỡng phục vụ tết Nguyên đán năm 2022 các phân đoạn Tân Long-Mỹ Quới, tụ bù Tân Long-Mỹ Quới, phân đoạn Mỹ Quới-Vĩnh Lợi, phân đoạn Mỹ Quới, thay máy biến áp trạm Nàng Rền 1 có điện áp giữa 02 pha lệch | Áp Mỹ Phước, Mỹ Lộc 2 - xã Mỹ Bình; Áp Mỹ Thành - xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm | |
| 39 | Cắt điện trạm Cty CPCN TS PN Sóc Trăng 1, Cty CPCN TS PN Sóc Trăng 2, Cty Cty CPCN TS PN Sóc Trăng | 9:00 28/12/2021 | 15:00 28/12/2021 | BTBD trạm Cty CPCN TS PN Sóc Trăng 1,2 (lắp lại các máy biến áp đã bảo trì xong) | Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề | |
| 40 | Cắt phân đoạn Cáp Ngầm Trà cú 2, Cáp Ngầm Kho Lương Thực | 8:00 28/12/2021 | 15:00 28/12/2021 | Phát khu vực khóm Tân Thành, Tân Quới theo yêu cầu của địa phương phục vụ nông thôn mới kết hợp thu hồi phân đoạn, đường dây 22kV phân đoạn trạm phục vụ nâng cấp đường Quản lộ Phụng Hiệp theo yêu cầu của khách hàng, thay 03 TI trung thế trạm cấp nước Ngã Năm, tháp sắt nâng cao độ tĩnh không tại trụ số 475TT/175/57/16/79/01/34 và trụ 475TT/175/57/16/79/01/82 (dịch vụ khách hàng) | Khóm Tân Thành, Tân Quới - Phường 2, thị xã Ngã Năm | |

| STT | Hạng mục thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | | Tóm tắt nội dung công việc chính | Khu vực mất điện | Ghi chú |
|-----|---|--------------------|---------------------|---|--|---------|
| | | Bắt đầu | Kết thúc | | | |
| 41 | Cắt điện trạm T3 Tổng Cánh | 8:00 28/12/2021 | 12:00 28/12/2021 | Khắc phục tồn tại công trình đầu tư xây dựng trạm T3 Tổng Cánh: Kéo mới dây ABC 4x120mm ² dài 372m, cấp vào dây hiện hữu | Áp Tổng Cánh - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề | |
| 42 | Cắt phân đoạn Kênh 14/9 | 8:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Di dời trạm Kênh 14/9C (1x25kVA) từ trụ 475TT/115/55 đến trụ 475TT/115/46; Lắp mới trạm Kênh 14/9H (1x25kVA) 475TT/115/60 | Áp Tân Thắng, Tân Phước - xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị | |
| 43 | Cắt phân đoạn Hồ Đắc Kiện, Châu Thành - Đại Hải, Đắc Lược | 8:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Kiểm tra sứ, đo điện trở đất, khắc phục khuyết tật lưới điện, bảo dưỡng các phân đoạn và trạm trên nhánh An Trạch Điền Thành, kết hợp phát quang hành lang an toàn lưới điện | Áp Xây Đá B, Xây Đá A, Cống Đồi - xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành | |
| 44 | Cắt điện trạm Trà Tim 3; Trần Hưng Đạo 12 | 7:30 28/12/2021 | 16:30 28/12/2021 | Sang dây nhánh khách hàng qua đường dây hạ thế mới; Lắp hộp phân phối; Thu hồi đường dây cũ thuộc nhánh rẽ Trần Hưng Đạo 12; Cắt lưới trạm Trần Hưng Đạo 10, Trạm Trà Tim 3 đấu vào trạm Trần Hưng Đạo 12 | Đường Trần Hưng Đạo – Phường 3, 10, thành phố Sóc Trăng | |

| STT | Hạng mục thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | | Tóm tắt nội dung công việc chính | Khu vực mất điện | Ghi chú |
|-----|--|---------------------|---------------------|---|--|---------|
| | | Bắt đầu | Kết thúc | | | |
| 45 | Cắt điện trạm Công Cô Thắm 1, Quốc Lộ 1D, Khóm 3 Phường 2 tấp hướng về đường Quốc lộ 1, Công Cô Thắm 2 | 7:30 28/12/2021 | 16:30 28/12/2021 | Cắt lưới dừng dây trạm Khóm 3 Phường 2, Công Cô Thắm 1; Kéo dây nối lưới hạ thế từ trạm Khóm 3 Phường 2 sang trạm Công Cô Thắm 1; Cắt lưới trạm Quốc Lộ 1D, kéo dây đầu nối từ trạm Khóm 3 Phường 2 vào lưới trạm Quốc Lộ 1D (đoạn cắt lưới); Sang dây nhánh qua lưới mới kéo hẻm 901, hẻm 882, thu hồi dây cũ; Đấu nối vào trạm Công Cô Thắm 2 | Đường Quốc Lộ 1 - Phường 2, 10, thành phố Sóc Trăng | |
| 46 | Cắt phân đoạn Tam Sóc D | 13:00 28/12/2021 | 17:00 28/12/2021 | Điều hòa dung lượng trạm Tam Sóc D4 từ 1x25kVA thành 1x50kVA nhánh Tam Sóc D T471MT | Áp Tam Sóc D - xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú | |
| 47 | Cắt phân đoạn Giồng Chát 2, Cầu Sáu Quế, Mỹ Thanh 2 | 11:30 28/12/2021 | 17:00 28/12/2021 | Đấu nối lại bộ tụ bù Mỹ Thanh 2 từ bù ứng động sang bù cố định, thu hồi 03 dao cắt tụ về để kiểm tra & thí nghiệm lại; Lắp 03 bộ dao cắt tụ bù “Giồng Chát 2” chuyển từ bù cố định sang bù ứng động | Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng và áp Giồng Chát - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề | |

| STT | Hạng mục thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | | Tóm tắt nội dung công việc chính | Khu vực mất điện | Ghi chú |
|-----|---|--------------------|---------------------|---|--|---------|
| | | Bắt đầu | Kết thúc | | | |
| 48 | Cắt phân đoạn Trà Côi B | 8:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Dựng trụ bê tông li tâm 14m thay cho trụ 12m hiện hữu (trụ 471MT/3/16/01), kéo căn dây ACX 50mm ² lắp đặt thiết bị trạm biến áp (1x50kVA), đầu nối đường dây TT 03 pha cấp điện cho khách hàng HTX Mỹ Hương (dịch vụ khách hàng) | Trà Côi B - xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú | |
| 49 | Cắt điện phân đoạn Phú Tức | 8:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Khắc phục khuyết tật trạm Phú Tức 1 để đảm bảo vận hành (Điều hòa dung lượng trạm Phú Tức 1 từ 50kVA thành 75kVA) | Áp Phú Tức - xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú | |
| 50 | Cắt phân đoạn Phong Thạnh | 8:00 28/12/2021 | 16:00 28/12/2021 | Dựng trụ 12m; Lắp móng M12-ba 04 vị trí nhánh Phong Thạnh | Phối hợp mất điện | |
| 51 | Cắt điện trạm Tụ Đức 1 | 8:00 28/12/2021 | 13:30 28/12/2021 | Lắp giá đỡ đường dây hạ thế ra xa nhà, kéo căng dây lưới, dây nhánh | Đường Nguyễn Huệ - Phường 2, thành phố Sóc Trăng | |
| 52 | Cắt phân đoạn Sung Đình 1, KDC 5A-1, Sug Đình 3 | 8:00 28/12/2021 | 16:30 28/12/2021 | Tháo hạ dây lưới trung thế hiện hữu thu hồi, di dời máy biến sang thành trạm trụ thép, đầu nối cấp ngầm trung thế, hạ thế, nhô trụ thu hồi (công trình di dời trạm Lý Thường Kiệt 2) | Đường Lý Thường Kiệt - Phường 4, thành phố Sóc Trăng | |

| STT | Hạng mục thiết bị, đường dây | Thời gian dự kiến | | Tóm tắt nội dung công việc chính | Khu vực mất điện | Ghi chú |
|-----|---------------------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------------|---------|
| | | Bắt đầu | Kết thúc | | | |
| 53 | Cắt phân đoạn Huỳnh Thị Tốt | 7:30 29/12/2021 | 12:30 29/12/2021 | Vệ sinh bảo trì bảo dưỡng, quay đo cách điện máy biến khách hàng trạm Huỳnh Thị Tốt | Mất điện nhánh rẽ khách hàng | |
| 54 | Cắt phân đoạn Nguyễn Chí Thường | 13:00 29/12/2021 | 17:30 29/12/2021 | Vệ sinh bảo trì bảo dưỡng, quay đo cách điện máy biến áp khách hàng trạm Nguyễn Chí Thường | Mất điện nhánh rẽ khách hàng | |

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: Không.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTPC (để biết);
- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn