

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 13/4/2022

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 13/4/2022 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV: Không.
2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV: Không.
3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện trạm Ngã Ba	10:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Ngã Ba từ 2x25 kVA lên 1x75 kVA	Áp Trương Công Nhựt - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	25	100
2	Cắt phân đoạn Chín Liên 1	12:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Bến Đò An Phú từ 2x15 kVA lên 1x50 kVA	Áp An Phú - xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	50	200
3	Cắt phân đoạn và trạm Thọ Hòa Đông A	8:00	16:00	Kéo dây lắp thiết bị công trình Nhánh Thọ Hòa Đông A	Áp Thọ Hoà Đông A - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	150	1.200

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
4	Cắt điện trạm Kinh Nhà Thờ 5	8:00	16:00	Thực hiện di dời trụ hạ thế 7,5m và đường dây hạ thế trạm Kinh Nhà Thờ 5 (Công trình đường huyện lộ 65)	Áp 19 - xã Vĩnh Thành, huyện Thanh Trì	15	120
5	Cắt điện trạm Long Thành 2	7:30	13:00	Di dời trụ điện hạ thế số 4 thuộc trạm Long Thành 2 theo yêu cầu của khách hàng Huỳnh Văn Thủ, di dời tịnh tiến trụ hạ thế dọc tuyến 4,7m, dòi 01 thùng 4 công tơ, 4 dây nhánh sau công tơ, 01 sắt V63-2,5m, 01 sắt V50-2m đỡ dây nhánh (dịch vụ khách hàng)	Áp Long Thành – xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	15	83
6	Cắt điện trạm Âu Thọ A1; trạm T17-VH	8:00	15:00	Tách lưới, sang dây nhánh thu hồi dây AV hiện hữu 04 khoảng trụ từ trụ hạ thế 17 đến trụ hạ thế 23 dài 130, của trạm Âu Thọ A1 sang qua trạm T17-VH	Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu	50	350
7	Cắt phân đoạn Nhơn Hòa 3	8:00	16:00	Dựng trụ đơn bê tông li tâm 12m – M12ba (01 vị trí); Di dời phân đoạn Nhơn Hòa 2A (từ trụ 475ST/197/58/63/29/5 đến trụ 475ST/197/58/63/29/8A), đầu nối trung thế, lắp phân đoạn Nhơn Hòa 2A	Áp Nhơn Hòa - xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên	50	400
8	Cắt điện trạm Bàu Trề	8:00	9:00	Thay điện kế trạm tổng bị hỏng trạm Bàu Trề	Áp Lợi Hưng - xã Long Đức, huyện Long Phú	15	15

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
9	Cắt điện trạm Sóc Bưng	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Dựng trụ đơn bê tông li tâm 8,5m (02 vị trí), kéo căng cáp ABC 4x95mm ² , đấu nối hạ thế	Áp Sóc Bưng – xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên	25	200
10	Cắt điện trạm Trường Bản	7:30	16:00	Dựng 04 trụ bê tông li tâm 7,5m, nhỏ 06 trụ 7,5m di dời qua vị trí mới; Sang dây lưới hạ thế qua trụ mới dựng, kéo căng dây nhánh và dây lưới; Nhổ trụ thu hồi (Công trình nâng cấp hẻm 962)	Đường Võ Văn Kiệt Lộ 1 - Phường 10, thành phố Sóc Trăng	60	510

4. Điện mua các nhà máy điện ≤ 30 MW: 100.000 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn