

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 23/4/2022**

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 23/4/2022 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt phân đoạn Tài Văn - Trần Đề, Viên Bình	7:30	17:00	Vệ sinh sứ, kiểm tra và thay thế chân sứ đỉnh mục, sét (nếu có) từ trụ 475TĐ/215/5 đến trụ 475TĐ/215/134, đường trục nhánh Tài Văn - Trần Đề; Bảo trì bảo dưỡng trạm biến áp, phân đoạn từ trụ 475TĐ/215/5 đến trụ 475TĐ/215/134, đường trục nhánh Tài Văn - Trần Đề; Khắc phục khuyết tật. Thay LA đứt dây tiếp địa, thay chằng, thay Uclevis mục, trụ nứt góc,... từ trụ 475TĐ/215/5 đến trụ 475TĐ/215/134, đường trục nhánh Tài Văn - Trần Đề. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Các xã Tài Văn, Viên An, Viên Bình - huyện Trần Đề	1.000	9.500

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt phân đoạn Công Nghiệp	08:00	16:00	Dựng trụ bê tông li tâm 12m cặp đôi, kéo căng dây, lắp trạm biến áp 1x100kVA cấp điện cho khách hàng Nguyễn Lê Minh	Áp Chợ - thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung	50	400
3	Cắt phân đoạn Rạch Cạn	08:00	16:00	Thay trụ trung thế số 471CLD/05/03 và phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp từ trụ 471CLD/05/01 - 471CLD/05/05	Áp Phạm Thành Hôn B - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	25	200
4	Cắt điện các khách hàng Công Lập Thành, Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Xuân Diệu, Từ Nghiêm An tại trụ 471ST/80/1; Cắt phân đoạn Phú Tâm 3	8:00	12:00	Tăng cường công suất công tơ từ trực tiếp sang gián tiếp, thay cáp điện kể từ sứ hạ MBA xuống điện kế thành cáp CV 70mm <sup>2</sup> . Thay thùng CB + ĐK, thay MCCB và kéo dây sau công tơ cấp ABC 4x95mm <sup>2</sup> dài 5 mét theo BCT 09-23/BCT-ĐLCT khách hàng Từ Nghiêm An đã đóng tiền. Kết hợp thay TI định kỳ khách hàng DNTN Công Lập Thành thuộc trạm Phú Tâm 3	Áp Thọ Hòa Đông B - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	50	200
5	Cắt phân đoạn Kinh Chệt Chén	8:00	15:00	Di dời trụ trung thế bê tông li tâm 12m và trạm Phú Hòa A3 từ vị trí hiện hữu sang vị trí mới cách 2,2m	Áp Phú Hòa A - xã Phú Tâm, huyện Châu Thành	50	350
6	Cắt phân đoạn Lò Đường, RG Long Hưng	8:00	10:30	Thay 01 trụ bê tông li tâm 12m thành trụ 14m nhánh Cầu Vượt Mỹ Khánh (thuộc công trình đầu tư xây dựng, phát triển lưới mới dọc tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp, từ xã Long Hưng đến xã Hưng Phú)	Áp Mỹ Khánh A - xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú	500	1.250

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	CS mất (kW)	SL mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
7	Cắt phân đoạn Cầu Vượt Mỹ Khánh	10:30	16:30	Thay 08 trụ bê tông li tâm 12m thành trụ 14m nhánh Cầu Vượt Mỹ Khánh (thuộc công trình đầu tư xây dựng, phát triển lưới mới dọc tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp, từ xã Long Hưng đến xã Hưng Phú)	Áp Mỹ Khánh A - xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú	50	300
8	Cắt phân đoạn Trung Tâm Huyện	08:00	15:00	Điều hòa dung lượng trạm Đoàn Thế Trung từ 160kVA lên 250kVA tại trụ 471CLD/84/04	Áp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung	200	1.400
9	Cắt điện trạm Ngã Tư Giồng Đình, tháo lắp kẹp hotline tại trụ 471CLD/84	08:00	15:00	Điều hòa dung lượng trạm Ngã Tư Giồng Đình từ 250kVA lên 400kVA. Phát quang hành lang an toàn lưới điện từ trụ 471CLD/84- 471CLD/84/3	Áp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung,	100	700

#### 4. Điện mua các nhà máy điện $\leq 30$ MW: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

##### Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- ĐCT (để thực hiện);
- P.ĐD (để thực hiện; cập nhật lên Web);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- Lưu: VT, ĐD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**