

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 16/6/2021**

Căn cứ Thông tư 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 16/6/2021 như sau:

**1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.

**2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Chuyển nguồn sau phân đoạn Phước Thọ nhận điện tuyến 475TT; sau phân đoạn Tân Thạnh – Châu Khánh nhận điện tuyến 473ST.

**3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Xóm Mới	8:00	16:00	Bảo trì bảo dưỡng, khắc phục khuyết tật hạ thế trạm Xóm Mới, Xóm Mới 1, Xóm Mới 2, Xóm Mới 3, Xóm Mới 5	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	50	400
2	Cắt điện các phân đoạn Lộ 111, Rạch Sâu 1	8:00	16:00	Thay sứ cách điện 24kV thành 36kV nhánh Lộ 111 từ trụ 477VC/185/32/25/65B đến 477VC/185/32/115	Xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu	500	4.000

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt điện trạm Phú Đa 8	8:00	16:00	Thực hiện cập dây hạ thế trạm Phú Đa 8 bằng cáp ABC 3x50mm dài 700m tháp sắt nâng cao đường dây hạ áp, ép lèo hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp	Áp Phú Đa - xã Phú Hữu, huyện Long Phú	15	120
4	Cắt điện phân đoạn Vĩnh Phong A	7:30	15:30	Xử lý khuyết tật phòng chống sự cố lưới điện, thay giáp núu (năm 2021), thay 02 ty chằng hạ thế bị đứt trạm Vĩnh Phong A2	Áp Vĩnh Phong – xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm	50	400
5	Cắt điện phân đoạn Mỹ Tường B	7:30	15:30	Phát quang dọc tuyến lưới điện theo yêu cầu của địa phương phục vụ nông thôn mới, kết hợp xử lý khuyết tật phòng chống sự cố lưới điện năm 2021: thay giáp núu các trạm bơm thuộc công trình đầu tư xây dựng nhánh Mỹ Tường B, Mỹ Tường A	Áp Mỹ Tường B, Mỹ Tường 1 - xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm	120	960
6	Cắt điện các phân đoạn Mỹ Tú 2; Phước Thọ	8:00	12:00	Khắc phục khuyết tật trạm Mỹ Lợi A3 để đảm bảo vận hành (Điều hòa dung lượng từ 25 kVA thành 37,5 kVA); Khắc phục khuyết tật phân đoạn UB xã Mỹ Tú (thay 03 chuỗi sứ thủy tinh bằng sứ polimer; Thay khóa dừng dây bằng giáp núu...); Khắc phục	Áp Mỹ Lợi A - thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa; áp Mỹ Lợi B - xã Mỹ Tú	500	2.000

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
				khuyết tật trạm Mỹ Lợi B3 để đảm bảo vận hành			
7	Cắt điện phân đoạn Châu Khánh - Phú Hữu; Tân Thạnh - Châu Khánh	8:00	16:00	Lắp trạm biến áp Saintard 3 (1x25kVA); Tách lưới hạ thế trạm Saintard 2, ép lèo mỗi nối hạ thế, đóng 03 bộ tiếp địa lập lại; Lắp đà, kéo 50m dây cáp ABC 3x50mm <sup>2</sup> đầu nối cấp điện trạm Saintard 3; Lắp mới 06 chằng trung thế; Vệ sinh bảo trì bảo dưỡng kết hợp thí nghiệm máy biến áp, sơn vỏ máy biến áp rỉ sét các trạm: T2 Châu Khánh, UB xã Châu Khánh; Vệ sinh bảo trì bảo dưỡng các phân đoạn T2 Châu Khánh, Ấp 4 Châu Khánh, Châu Khánh - Phú Trường	Ấp Saintard, xã Tân Thạnh; Ấp 1, xã Châu Khánh, huyện Long Phú	600	4.800
8	Cắt điện phân đoạn Giày Lăng 7	9:00	11:00	Thay thiết bị đóng cắt (01 bộ LBFCO thành FCO) phân đoạn Trương Thị Kim Lang (khắc phục tồn tại công trình, trạm chưa đóng điện)	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	25	50

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
9	Cắt điện trạm Lê Văn Tư 1	8:00	16:00	Xử lý khuyết tật dựng lại trụ hạ thế bị ngã căng lại dây hạ thế thuộc đường dây hạ thế trạm Lê Văn Tư 1	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	10	80
10	Cắt điện phân đoạn Vàm Hồ A	9:00	15:00	Điều hòa dung lượng trạm Vùng 3B từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA	Áp Vàm Hồ - xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung	15	90
11	Cắt điện trạm Chùa Mới	8:00	15:00	Dựng 2 trụ bê tông li tâm 8,5m, gia cố móng, sang dây AV50mm <sup>2</sup> vượt đường, đấu nối dây nhánh khách hàng	Khóm Cà Lãng B - Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	50	350
12	Cắt điện trạm Sân Chim 4	8:00	15:00	Dựng 2 trụ bê tông li tâm 8,5m, gia cố móng, sang dây AV50mm <sup>2</sup> vượt đường, đấu nối dây nhánh khách hàng	Khóm Sân Chim - Phường 2, thị xã Vĩnh Châu	50	350
13	Cắt điện phân đoạn Áp Vũng Đùng	8:00	12:00	Chỉnh 02 trụ trung thế nghiêng, gia cố móng, lắp chằng hẹp và chỉnh 01 trụ bê tông li tâm 7,5m nghiêng (khắc phục trụ nghiêng do lốc xoáy)	Áp Vũng Đùng - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	20	80
14	Cắt điện phân đoạn Dù Tho	13:00	15:00	Lắp chằng xuống, chỉnh 01 trụ trung thế nghiêng (khắc phục trụ nghiêng do lốc xoáy)	Áp Giồng Có - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	15	30

**4. Điện mua các nhà máy  $\leq 30$  MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):**

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**