

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 18/6/2021**

Căn cứ Thông tư 39/TT–BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 18/6/2021 như sau:

**1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.

**2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Chuyển nguồn sau phân đoạn Kế Sách - Nhơn Mỹ nhận điện tuyến 471ST; sau phân đoạn Xuân Hòa - An Lạc Thôn nhận điện tuyến 472ĐN.

**3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Hòa Đặng	8:00	16:00	Tháp sắt để nâng cao đường dây trung thế nhánh Hòa Đặng tại khoảng trụ 472MX/30/9 - 472MX/30/10; Kết hợp phát quang dọc theo lưới điện	Áp Hòa Đặng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	100	800
2	Cắt điện trạm Tân Long 1	7:30	14:00	Xử lý khuyết tật, chỉnh 03 trụ hạ thế nghiêng, sang dây nhánh khách hàng, thu hồi 01 trụ hạ thế, xử lý	Áp Long Thạnh – xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	15	98

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
				MBA trạm bị rỉ dầu ĐDHT trạm Tân Long 1			
3	Cắt điện trạm Nàng Rền 1	7:30	15:00	Xử lý khuyết trạm Nàng Rền 1: Chỉnh nấc MBA, thay ống dẫn cáp xuất, căng lại dây võng thấp, bổ sung tiếp đất lặp lại, phát quang lưới điện	Áp Mỹ Phước – xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm	15	113
4	Cắt điện các phân đoạn Tập Rền - Nhơn Mỹ, Đại An, Kế Sách - Nhơn Mỹ	8:00	16:00	Dựng mới 3 trụ BTLT 14m, sang lưới trung hạ thế qua trụ mới, thu hồi 9 trụ BTLT 10,5m	Xã Thới An Hội, huyện Kế Sách	300	2.400
5	Cắt điện các phân đoạn Mang Cá - Xuân Hòa, Xuân Hòa - An Lạc Thôn, Cty TNHH Đình Tứ	8:00	12:00	Tháp sắt đà đôi U - 140mm <sup>2</sup> (02 vị trí nâng cao ĐDTT nhánh Mang Cá - Xuân Hòa	Xã Ba Trinh, huyện Kế Sách	1.500	6.000
6	Cắt điện các trạm Lê Lợi 1, Lê Lợi 2, Lê Lợi 3, DNTN Minh Châu	8:00	16:00	Thay biển dòng định kỳ các trạm Lê Lợi 1, Lê Lợi 2, Lê Lợi 3; thay điện kế 3 pha định kỳ khách hàng Trương Thanh Tuấn	Áp An Khương - thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách	150	1.200
7	Cắt điện phân đoạn Lê Hoàng Nam 5-6	8:00	12:00	Rải cáp và căng dây ACXH 50mm <sup>2</sup> dài 11m và đấu nối công trình cấp điện cho khách hàng Trương Văn Thuộc	Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	100	400

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
8	Cắt điện phân đoạn Giày Lãng 7	9:00	11:00	Thay 01 bộ LBFCO thành FCO phân đoạn Trương Thị Kim Lang (khắc phục tồn tại công trình, trạm chưa đóng điện)	Xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	200	400
9	Cắt điện trạm Lê Văn Tư 1	8:00	16:00	Xử lý khuyết tật dựng lại trụ hạ thế bị ngã căng lại dây hạ thế thuộc ĐDHT trạm Lê Văn Tư 1	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	15	120
10	Cắt điện trạm Tham Đôn 1	8:00	11:30	Chỉnh 03 trụ hạ thế nghiêng, ép lại dây hạ thế (khắc phục tồn tại khuyết tật lưới điện do lốc xoáy)	Ấp Giồng Có - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	15	53
11	Cắt điện trạm Sông Cái 4	13:30	16:30	Chỉnh 02 trụ hạ thế nghiêng, gia cố móng, (khắc phục trụ nghiêng do lốc xoáy)	Ấp Sông Cái 1 - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	15	45
12	Cắt các phân đoạn Sóc Vồ 1, Sóc Vồ 2	7:30	10:30	Căng dây, đấu nối đường dây trung thế xây dựng mới nhánh Phú Ninh (Công trình cải tạo và phát triển lưới điện các xã nông thôn mới khu vực huyện Mỹ Tú - Châu Thành)	Đường Sóc Vồ - Phường 7, thành phố Sóc Trăng	500	1.500

**4. Điện mua các nhà máy  $\leq 30$  MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):**

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**