

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 20/6/2021

Căn cứ Thông tư 39/TT–BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 20/6/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Văn Tổ B	9:00	15:00	Cây trạm Xẻo Lướt 2 công suất 2x15kVA; Tách lưới hạ thế trạm Xẻo Lướt	Áp Đoàn Văn Tổ B - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	100	600
2	Cắt điện phân đoạn Rạch Ông Tám	8:00	16:00	Dựng trụ 12m cặp đôi và lắp máy biến áp 160kVA	Áp An Bình - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	150	1.200

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt điện phân đoạn Mù U 1	8:00	16:00	Thay dây dẫn trung thế từ trụ 01 đến trụ 32 (thay dây ACKP 50mm ² thành 03 dây ACX50mm ²), dây trung tính sử dụng lại	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	100	800
4	Cắt điện phân đoạn Nguyễn Tăng	8:00	16:00	Lắp đà dừng, lắp phân đoạn 3 pha, kéo căng dây ACX và đấu nối trung thế. Lắp phân đoạn trạm, đấu nối trung thế và lắp MBA 3 pha 160 kVA; Tháp đà U nâng dây trung thế. Kết hợp nâng đường dây hạ thế	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	100	800
5	Cắt điện phân đoạn Liên Xã Rạch Tráng	8:00	13:00	Điều hòa dung lượng trạm Vũng Vàm Hồ Lớn từ 2x25kVA thành 1x75kVA	Áp An Nghiệp - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	150	750
6	Cắt điện trạm Chợ An Thạnh 3A	8:00	12:00	Sang dây từ trụ cũ sang trụ mới, cắt dừng dây	Áp An Nghiệp - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	20	80

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
7	Cắt điện phân đoạn Hòa Thượng	8:00	14:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Dựng trụ đôn BTLT 14m, lắp đà, lắp phân đoạn, căng dây, đấu nối nhánh trung thế cấp điện khách hàng Trương Minh Nhựt	Áp Hòa Thượng - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	350	2.100

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Nhơn