

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 07/6/2021

Căn cứ Thông tư 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 07/6/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Ruột Ngựa	8:00	16:00	Thu hồi, lắp mới 02 trạm Rạch Ruột Ngựa, Rạch Ruột Ngựa 2, sang dây nhánh khách hàng từ dây hiện hữu sang dây mới	Áp An Quới - xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung	100	800
2	Cắt điện phân đoạn trạm UB Gia Hòa 1	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật lưới điện hạ áp trạm UB Gia Hòa 1, chỉnh 2 trụ hạ áp nghiêng, lắp bổ sung chằng, khắc phục khuyết	Áp Vĩnh B - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	15	120

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
				tật hệ thống đo đếm khách hàng			
3	Cắt điện phân đoạn Cần Giờ	8:00	13:30	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương, kết hợp công tác vệ sinh công nghiệp nhánh Cần Giờ từ trụ 475ST/27/55/23/16 đến trụ 475ST/27/55/23/32, ép liền dây và thu hồi phân đoạn Cần Giờ 4	Áp Cần Giờ - xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên	200	1.100
4	Cắt điện trạm Thạnh Lợi 3	14:00	17:00	Lắp mới hệ thống đo đếm trạm Thạnh Lợi 3, khắc phục khuyết tật hệ thống đo đếm đầu từ sứ hạ MBA	Áp Thạnh Lợi - thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên	15	45
5	Cắt điện trạm Trà Tim B	8:00	16:00	Phối hợp phát quang theo yêu cầu của địa phương. Kết hợp công tác: Dựng 06 trụ BTLT 14m nhánh Đại Chí (công trình ứng vốn tỉnh)	Áp Đại Chí - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	15	120
6	Cắt điện trạm Sóc Tia	8:00	16:00	Kéo mới 120m cáp ABC 3x50 mm ² chập vào đường dây hạ thế hiện hữu; Xử lý các mối nối lèo trên đường	Áp Sóc Lèo - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	15	120

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
				dây hạ áp, xử lý dây nhánh mất an toàn, phát quang đường dây hạ áp			
7	Cắt điện trạm Tam Sóc A5	13:00	16:30	Kéo cáp ABC 4x50mm cấp điện 3 pha cho trạm Cấp nước Thuận Hưng	Áp Tà Ân - xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú	15	53

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Chí Nhơn