

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 07/7/2021**

Căn cứ Thông tư 39/TT–BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 07/7/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Lịch Tân	8:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Lịch Tân từ 1x37,5kVA lên 1x50kVA, đóng tiếp đất lặp lại, tăng cường tiết diện dây dẫn. Ép lèo mối nối hạ thế, xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện hạ thế	Áp Tân Quy A - xã Tân Hưng, huyện Long Phú	100	800

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
2	Cắt điện trạm Phú Đa 4A	8:00	16:00	Khắc phục dây nhánh trước điện kế vượt lộ mất an toàn, tháp sắt nâng dây nhánh, dựng mới trụ BTLT 8,5m khắc phục dây nhánh võng thấp, phát quang lưới điện hạ áp, chỉnh trụ hạ thế nghiêng, xử lý dây nhánh mất an toàn	Áp Phú Đa - xã Phú hữu, huyện Long Phú	15	120
3	Cắt điện phân đoạn Bà Kẹo 4	8:00	14:00	Tăng cường đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha cấp điện khách hàng Trần Văn Cường	Xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	20	120
4	Cắt điện trạm Âu Thọ 3	7:00	11:30	Dựng 01 trụ BTLT 8,5m, tháp, nâng dây, thay dây vượt lộ (phục vụ vận chuyển cho Điện gió số 3)	Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu	15	68
5	Cắt điện trạm Đại Bái 3	12:00	17:00	Dựng 01 trụ BTLT 8,5m, tháp, nâng dây, thay dây vượt lộ (phục vụ vận chuyển cho Điện gió số 3)	Xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu	15	75

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
6	Cắt điện trạm Đại Bái 3	12:00	17:00	Dựng 01 trụ BTLT 8,5m, tháp, nâng dây, thay dây vượt lộ (phục vụ vận chuyển cho Điện gió số 3)	Xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu	15	75
7	Cắt điện trạm Gia Hòa 10	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật cháy dây cách điện đường dây hạ áp trạm Gia Hòa 10. Kéo dây ABC 4x50 + 4x35 và dây AV 50 cặp đôi dây hiện hữu xử lý quá tải đường dây hạ áp và đường dây có nhiều mối nối	Ấp Long Hòa - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	20	160
8	Cắt điện phân đoạn Lịch Tân	8:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Lịch Tân từ 1x37,5kVA lên 1x50kVA, đóng tiếp đất lặp lại, tăng cường tiết diện dây dẫn. Ép lèo mối nối hạ thế, xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện hạ thế	Ấp Tân Quy A - xã Tân Hưng, huyện Long Phú	100	800

**4. Điện mua các nhà máy  $\leq 30$  MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):**

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Nhơn**