

THÔNG BÁO
Phương thức vận hành ngày 08/6/2021

Căn cứ Thông tư 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 08/6/2021 như sau:

1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV: Không.

2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:

- Chuyển nguồn sau phân đoạn Giồng Nôi-Mỹ Thanh nhận điện tuyến 474TĐ.

3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Rạch Trâm 1	10:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm Rạch Trâm 1 từ 1x15kVA thành 2x15kVA	Áp An Trung - xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung	7	42
2	Cắt điện trạm Gia Hòa 16	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật lưới điện hạ áp trạm Gia Hòa 16, chỉnh 6 trụ hạ áp nghiêng, lắp bổ sung chằng, khắc phục khuyết tật hệ thống đo đếm khách hàng	Áp Vĩnh A - xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên	15	120

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt điện phân đoạn Potapin	7:30	12:00	Thay giáp núu dừng dây ACX nhánh Potapin theo phân bổ tại các trụ: 475ST/70/3, 475ST/70/4, 475ST/70/18, 475ST/70/29	Áp Đại Nghĩa Thắng - xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên	100	450
4	Cắt điện trạm Cầu Sắt 4	8:00	14:00	Xử lý vị trí nguy cơ rủi ro: Thu hồi trụ hạ áp bị nghiêng, bê gốc và di dời công tơ 3 pha & Đường dây sau công tơ 3 pha đo đếm hạ áp	Áp Nam Chánh - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề	15	90
5	Cắt điện phân đoạn Trà Đức	8:00	16:00	Dựng trụ BTLT 14m và di dời TBA Trà Đức 1 (2x25kVA từ trụ hiện hữu sang trụ dựng mới)	Áp Trà Đức - xã Viên Bình, huyện Trần Đề	100	800
6	Cắt điện trạm Áp 7 Mỹ Hiệp	7:30	14:00	Xử lý khuyết tật ĐDHT trạm Áp 7 Mỹ Hiệp, căng lại dây võng thấp, gia cường mối nối lèo trạm, chỉnh trụ hạ thế nghiêng 02 vị trí, phát quang dọc ĐDHT	Khóm 7 - Phường 1; Áp Mỹ Hương – xã Long Bình, thị xã Ngã Năm	15	98
7	Cắt điện trạm Xa Mau	8:00	16:00	Khắc phục tồn tại đường dây hạ thế trạm Xa Mau (Công trình ĐTXD năm 2020)	Áp Xa Mau 1 - thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị	15	120

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
8	Cắt điện phân đoạn Nguyễn Văn Quý	9:00	14:00	Điều hòa dung lượng trạm Nguyễn Văn Quý từ 100kVA thành 160kVA	Tài sản khách hàng	30	150
9	Cắt điện trạm Hòa Giang 2	8:00	16:00	Nâng trụ aptomat, thùng điện kế, dán lại số trụ	Áp Hòa Giang - xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu	15	120
10	Cắt điện phân đoạn Chợ Kế Sách	8:00	14:00	Lắp mới trạm An Ninh 5A 1x160 kVA, thu hồi trạm An Ninh 5 3x25kVA, phát quang theo yêu cầu địa phương	Áp An Ninh 2 - thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách	200	1.200
11	Cắt điện trạm Ép Dầu	08:00	16:00	Dựng mới 05 trụ BTLT 8,5m, thu hồi trụ hiện hữu; Kéo mới 200m dây cáp ABC 4x50mm ² xử lý dây nhánh mất an toàn; Ép lèo mới nối hạ thế; Phát quang lưới điện hạ thế	Áp 2 - thị trấn Long Phú, huyện Long Phú	20	160
12	Cắt điện phân đoạn Đại Ngãi 4	8:00	16:00	Tăng lại lưới hạ thế võng thấp, đóng mới 6 bộ tiếp đất lắp lại, ép 03 vị trí lèo hạ áp, phát quang lưới điện trung hạ áp	Áp Ngãi Hội 1 - thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú	15	120
13	Cắt điện các phân đoạn Viên Bình, Tài Văn-Trần Đề	13:00	16:00	Sang dây trung thế từ trụ hiện hữu sang trụ dựng mới và đấu nối phân đoạn 1 pha trạm Trà Đức	Áp Trà Đức - xã Viên Bình, huyện Trần Đề	1.500	4.500

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
14	Cắt điện các phân đoạn Lạc Hòa - Vĩnh Hải, Giồng Nổi - Mỹ Thanh	8:00	15:00	Tháp 28 bộ sắt tháp đôi và đơn nâng cao độ tĩnh không đường dây vượt đường; Dựng 21 trụ 8,5m và gia cố móng trụ; Sử dụng lại 28 bộ chân sứ đỉnh và bộ đà cân 2m/2 ốp; Tháp sắt 2,5m nâng cao độ tĩnh không vượt lộ 112 vị trí; Kéo cáp vượt đường 25 đoạn; Sang đường dây hạ thế vượt đường	Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu	1.200	8.400

4. Điện mua các nhà máy ≤ 30 MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Chí Nhơn