

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 10/6/2021**

Căn cứ Thông tư 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 10/6/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Rạch Tài Sên	10:00	16:00	Điều hòa dung lượng trạm trạm Rạch Tài Sên từ 2x15kVA thành 2x25kVA	Áp Nguyễn Tăng - xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung	15	90
2	Cắt điện phân đoạn Trà Niên	8:00	16:00	Lắp đà, căng dây, đấu nối, lắp mới trạm 75kVA Trương An Toàn	Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu	200	1.600
3	Cắt điện phân đoạn PrayChop B2	8:00	16:00	Lắp lại chổi đà trạm PrayChop B2, lắp ulevics trụ 472VC/67/178/3	Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu	100	800

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
4	Cắt điện trạm T18-VH, trạm Chợ Vĩnh Hải, Trà Sết	8:00	15:00	Dựng 01 trụ BTLT 8,5m và gia cố móng trụ; Tháp sắt 2,5m nâng cao độ tĩnh không vượt lộ 68 vị trí; Kéo cáp ABC vượt đường 08 đoạn; sang đường dây hạ thế vượt đường	Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu	50	350
5	Cắt điện trạm Nguyễn Huệ	8:00	16:00	Hoàn tất trạm Nguyễn Huệ 2, sang lưới hạ thế trạm Nguyễn Huệ qua trạm Nguyễn Huệ 2	Phường 1, thị xã Vĩnh Châu	50	400
6	Cắt điện trạm Vĩnh Hiệp 1K2	8:00	11:30	Thay MBA Hanaka trạm Vĩnh Hiệp 1K2	Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu	15	53
7	Cắt điện trạm Tân Hội 2	8:00	16:00	Đóng tiếp địa lập lại, kéo mới 300m dây cáp ABC 3x50mm <sup>2</sup> tăng cường tiết diện dây dẫn, chỉnh trụ nghiêng, ép lèo mối nối hạ thế, xử lý dây nhánh mất an toàn	Ấp Tân Hội - xã Tân Thạnh, huyện Long Phú	15	120
8	Cắt điện phân đoạn Chín Liên 2, Cồn Chén Đại Ân	8:00	14:00	Lắp trạm biến áp 1x50kVA Cù Lao Nai 6, đấu nối; Tháo trạm biến áp 1x50kVA Vàm Khém Lớn 1; Căng dây dài 519m, đấu nối đường dây trung thế Trại Vượt	Xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung	300	1.800

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
9	Cắt điện trạm Xóm Cá	8:30	17:00	Kéo dây AV 3x50mm <sup>2</sup> dài 1198m, thu hồi dây CV 2x10mm <sup>2</sup> dài 1023m, phát quang dọc đường dây hạ áp trạm Xóm Cá	Áp 21 - xã Thanh Tân, huyện Thanh Trì	15	128

#### 4. Điện mua các nhà máy $\leq 30$ MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

##### Nơi nhận:

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVHLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Chí Nhơn**