

**THÔNG BÁO**  
**Phương thức vận hành ngày 14/6/2021**

Căn cứ Thông tư 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông báo phương thức vận hành ngày 14/6/2021 như sau:

- 1. Kế hoạch công tác lưới điện 110kV:** Không.
- 2. Kế hoạch chuyển tải phía 22kV:** Không.
- 3. Kế hoạch công tác lưới điện trung thế 22kV và lưới điện hạ thế:**

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
1	Cắt điện phân đoạn Bà Kẹo 4	8:00	14:00	Thí nghiệm FCO, LA, MBA trạm Bà Kẹo 4, Bà Kẹo 7	Áp Bình Danh - xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung	20	120
2	Cắt điện phân đoạn Đầu Cồn Cọc	9:00	15:00	Điều hòa dung lượng trạm Hai Đục từ 1x37,5kVA thành 2x15kVA	Áp Đặng Trung Tiến - xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung	15	90

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
3	Cắt điện trạm Hòa Lồi	8:00	12:00	Khắc phục khuyết tật trạm Hòa Lồi; Kết hợp phát quang dọc theo lưới điện hạ thế	Áp Hòa Lồi - xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên	30	120
4	Cắt điện trạm Bung Thum 5	8:00	9:00	Thay thiết bị đo đếm (TI 200/5) trạm Bung Thum 5	Áp Bung Thum - xã Long Phú, huyện Long Phú	10	10
5	Cắt điện trạm Hưng Thạnh	8:00	16:30	Lắp mới 03 bộ chằng xuống, chỉnh trụ nghiêng, ép lèo mối nối, xử lý dây nhánh mất an toàn. Phát quang lưới điện hạ thế trên nhánh	Áp KoKo - xã Tân Hưng, huyện Long Phú	15	127
6	Cắt điện phân đoạn Áp Phố	8:00	12:00	Điều hòa dung lượng trạm Áp Phố từ 2x37,5kVA xuống 1x37,5kVA, đấu lại hệ thống đo đếm	Áp Phố - xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú	30	120
7	Cắt điện phân đoạn Mỹ An	8:00	16:00	Khắc phục khuyết tật trạm và đường dây hạ thế trạm Mỹ An 3 để đảm bảo vận hành; Tăng cường công suất trạm Mỹ An 3 từ 37,5 kVA thành 50 kVA	Áp Mỹ An - xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú	100	800

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian dự kiến		Tóm tắt nội dung công việc chính	Khu vực mất điện	Công suất mất (kW)	Sản lượng mất (kWh)
		Bắt đầu	Kết thúc				
8	Cắt điện trạm Kênh Ba Xã 2, trạm Lung Sen, trạm An Ninh 2C, trạm Hòa Phú 2, trạm Chăm Dơi 1	8:00	16:00	Đầu nối đường dây hạ thế mới xây dựng vào đường dây hạ thế hiện hữu	Xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách	150	1,200
9	Cắt điện trạm Long Thạnh 2	7:30	12:00	Xử lý khuyết tật, ép mối nối và căng dây hạ thế vượt sông vồng thấp	Áp Long Thạnh - xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	15	68
10	Cắt điện phân đoạn Long Thành 1	13:00	16:30	Xử lý khuyết tật thay đà sắt thành đà composite trạm Kênh Chín Sạn, lắp chằng hạ thế và căng dây vồng thấp đường dây hạ thế trạm Long Thành 1	Áp Long Thành – xã Tân Long, thị xã Ngã Năm	25	88
11	Cắt điện trạm Quản Lộ Phụng Hiệp 2	8:00	14:00	Xử lý tồn tại trạm Quản Lộ Phụng Hiệp 2: Chính 04 vị trí trụ hạ thế nghiêng số 8, 16, 23, 26, căng dây hạ thế vồng thấp qua mái nhà khách hàng 02 vị trí tại các khoảng trụ 10-11, 4 -5, 4.2 - 4.2.3; 12.2 - 12.2.1, 12 - 13	Khóm Tân Quới – Phường 2, thị xã Ngã Năm	5	30
12	Cắt điện phân đoạn và trạm Thạch Minh Thành	7:30	11:30	Lắp phân đoạn đầu nối nhánh rẽ Thạch Minh Thành 2, thuộc nhánh DNTN Thạch Minh Thành	Tài sản khách hàng	10	40

**4. Điện mua các nhà máy  $\leq 30$  MW (Nhà máy nhiệt điện Mía đường):**

- Sản lượng dự kiến mua của Nhà máy nhiệt điện Mía đường: 0 kWh.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện);
- Đội QLVLĐ Cao thế (để thực hiện);
- P.KT, P.KD, P.KTTTTPC (để biết);
- P.VTCNTT (để cập nhật lên Web);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Chí Nhơn**